

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarzy, klatki schodowej oraz sanitariatów w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław
INWESTOR : Regionalna Izba Obrachunkowa
ADRES INWESTORA : ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław

DATA OPRACOWANIA : 08.01.2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Poniższe opracowanie zostało opracowane na podstawie dostarczonej dokumentacji przez Inwestora.

Zakres prac może ulec zmianie w zależności od przyjętej technologii wykonania robót.

Przyszły wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej oraz zweryfikowania zakresu prac w oparciu o dokumentację projektową i stan faktyczny obiektu.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.01.2019

Data zatwierdzenia

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz.U.nr 202 poz.2072.
 2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389 Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
 3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
 4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych INTER-CENBUD na woj. dolnośląskie
 5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
 6. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
- Opracowanie obejmuje roboty budowlane związane z remontem korytarzy, klatki schodowej oraz sanitariatów
Szczegółowy zakres przedstawiono w przedmiarze robót.
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac.

Prace remontowe należy prowadzić etapowo, ze względu na osoby pracujące w budynku.

- 1.1. Prace należy rozpocząć od demontaży elementów zbędnych, skucia płytek na posadzkach i ścianach, rozkucia posadzek i ścian w miejscu przejścia instalacji, sprawdzić poziomy posadzek, tak by zachować jednolity poziom.
- 1.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne
Konieczna jest wymiana pionu kanalizacyjnego od piwnicy po odpowietrzenie na dachu, oraz wymiana podejść wodno-kanalizacyjnych pod urządzenia. Doprowadzenie ciepłej wody za pomocą przepływowych podgrzewaczy wody we wszystkich łazienkach.
- 1.3. Instalacje elektryczne
W łazienkach konieczne rozłożenie nowych przewodów, zachować szczególną uwagę na przewody do suszarek kieszeniowych - moc 1600 W. Światła sterowane czujką ruchu bądź obecności.
- 1.4. Posadzki
Posadzki wykończone płytką gresową wielkości 120 x 60 cm z zachowaniem 2mm fugi, Przed ich położeniem należy odpowiednio przygotować podłoże - wyrównać i zaplanować dylatacje.
- 1.5. Okładzina schodów, balustrada i pochwyty.
Na schodach podobnie jak w pozostałych miejscach skuć płytki i wyrównać powierzchnię. Schody wykończone konglomeratem kwarcowym, z zabezpieczeniem antypoślizgowym. Konglomerat na okładzinę stopnicy w jednym kawałku, tak by nie pojawiały się fugi. Przy ścianach po wewnętrznej i zewnętrznej krawędzi zaplanowano cokoliki - wysokość 6 cm. Zastana balustrada poddana odnowieniu - elementy metalowe przemalowane na kolor NCS S1500 N, drewniane elementy pochwyty - zeszlifować i pomalować w naturalnym kolorze.
- 1.6. Ściany i malowanie
Przed przystąpieniem do malowania, ściany umyć i odpylić, następnie w miarę możliwości wyrównać nierówności. Następnie zagruntować i malować wałkiem o grubej strukturze, tak by na ścianach uzyskać efekt grubej faktury.
- 1.7. Sufity
Zastane sufity w łazienkach, należy zdemonstrować. W łazienkach zaplanowano nowe sufity podwieszane wykonane z płyt gipsowo - kartonowych, w niewrażliwych miejscach przejść instalacji - zaplanować kłapy rewizyjne zlicowane z powierzchnią sufitu. Zastane sufity w łazienkach, należy zdemonstrować. Sufity w części komunikacyjnej nie podlegają wymianie, jedynie odświeżeniu.
- 1.8. Listwy cokołowe
Listwy cokołowe wykonane są z płytek posadzkowych - ciętych na wysokość 120 mm. Cokoły są zlicowane, bądź cofnięte w stosunku do lica tynku. Ściany w częściach komunikacyjnych charakteryzują się dużymi nierównościami, aby uniknąć podkreślenia tego faktu, cokoły wcinamy w tynki.
- 1.9. Łazienka parter
W łazience na parterze likwidacji podlegają: prysznic, pisuar oraz jedna toaleta. Schowek przechodzi jako część sąsiadującego pokoju. Łazienkę damską i męską zamieniamy na koedukacyjną z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne. Wyposażenie: toaleta, umywalka, lustro powinny być dostosowane do możliwości osób niepełnosprawnych. Należy zamontować uchwyty ułatwiające przemieszczanie się. Większość ścian wykończono płytkami gresowymi 60x120 cm (fuga 2 mm). Na jednej ze ścian zaplanowano fototapetę z laminatem. RIO.
- 1.10. Łazienka I i II piętro
W łazienkach na I i II piętrze likwidacji ulegają pisuary oraz zbiornik Fortum. Większość ścian wykończono płytkami gresowymi 60x120 cm (fuga 2 mm). Na jednej ze ścian zaplanowana fototapetę z laminatem. Szczególną uwagę należy zwrócić na wentylację - w razie konieczności sprawdzić kominy wentylacyjne. W łazienkach damskich zaplanowano tzw. drzwi ukryte do schowków, które są zlicowane ze ścianą i ościeżnice posiadają aluminiowe, które powinny być montowane przed wykończeniem ścian.
- 1.11. STOLARKA DRZWIOWA
Stolarka drzwiowa wykonana na zamówienie. W razie możliwości powiększyć otwory drzwiowe do standardowych wymiarów. Drzwi pełne fornirowane - fornir modyfikowany bez widocznych stójów, prostosłoiście kolor naturalny bądź bielony. Drzwi opatrzone w zamki patentowe. Zamówienie drzwi po pomiarze z natury.
20 szt. Drzwi pełne rozmiar 80
2 szt. Drzwi pełne rozmiar 100
2 szt. Drzwi pełne rozmiar 70
2 szt. Drzwi ukryte do montażu fototapety (łazienka damska)

2 szt. Drzwi przeszklonych wiatrołapy.

1.12. DEKORACJA OKIEN

Przy oknach konieczna jest wymiana parapetów na konglomeraty, takie jak okładzina schodów.

Przesłonięcie okien wykonać za pomocą żaluzji pionowych w jasno szarym kolorze.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1		Łazienki			
1.1.1		Ściany			
1	KNR 4-04	Rozebranie oblicowania z płytek ceramicznych ścian	m ²		
d.1.1.1	0504-03				
	analogia				
	łazienka na	(2,68+3,83+2,68+3,83)*2,05	m ²	26,691	
	parterze dla				
	niepełnos-				
	prawnych				
	łazienki na I	(1,23+2,14+1,22+2,14)*2,05+(1,38+1,57+1,38+1,57)*2,05+(1,31+1,34+	m ²	63,714	
	piętrze wraz	1,31+1,34)*2,05+(1,31+2,36+1,18+1,7+0,13+0,67)*2,05+(1,33+1,57+1,33+			
	z pom. gos-	1,57)*2,05			
	podarczym				
	łazienki na II	(1,23+2,13+1,23+2,13)*2,05+(1,39+1,57+1,38+1,57)*2,05+(1,31+1,34+	m ²	63,714	
	piętrze wraz	1,31+1,34)*2,05+(1,31+2,36+1,18+1,7+0,13+0,67)*2,05+(1,33+1,57+1,33+			
	z pom. gos-	1,57)*2,05			
	podarczym				
				RAZEM	154,119
2	KNR 9-29	Rozbórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kar-	m ²		
d.1.1.1	0105-01	tonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m ² - okładzina pojedyncza			
	łazienki na	3*2,50*0,35*0,35	m ²	0,919	
	wszystkich				
	kondygnac-				
	jach				
				RAZEM	0,919
1.1.2		Posadzki			
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.1.2	0504-03				
	łazienka na	2,68*3,6	m ²	9,648	
	parterze dla				
	niepełnos-				
	prawnych				
	łazienki na I	1,23*2,14+1,31*1,34+2,88+1,38*1,57+1,33*1,43	m ²	11,336	
	piętrze wraz				
	z pom. gos-				
	podarczym				
	łazienki na II	1,23*2,13+1,31*1,34+2,87+1,38*1,57+1,33*1,43	m ²	11,314	
	piętrze wraz				
	z pom. gos-				
	podarczym				
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	32,298
1.1.3		Wyposażenie			
4		Demontaż pozostałego wyposażenia szczotek WC, mydelniczek itp. ele-	kpl.		
d.1.1.3	kalk. własna	mentów			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Korytarze + klatka schodowa			
5	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.2	0504-03				
	parter - ko-	3,67+38,35+19,02	m ²	61,040	
	rytarz				
	I piętro - ko-	37,75+2,9	m ²	40,650	
	rytarz				
	II piętro -	37,76+2,9	m ²	40,660	
	korytarz				
	stopnice i	12,75	m ²	12,750	
	spoczniki z				
	parteru na I				
	piętro				
	stopnice i	12,75	m ²	12,750	
	spoczniki z				
	piętra I na II				
	p				
	podstopnice	2*26*1,33*0,20	m ²	13,832	
				RAZEM	181,682
6	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1.2	0354-11				
	parter	1,10	m	1,100	
	I piętro	2*1,10	m	2,200	
	II piętro	2*1,10	m	2,200	
				RAZEM	5,500
1.3		Stolarka drzwiowa			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-01 analogia Drzwi do pom. z korytarza oraz w łazienkach na wszystkich kondygnacjach	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - ANALOGIA: DEMONTAŻ SKRZYDEŁ WSP. R,s= 0,5 , M=0 28*0,90*2,00	m ² m ²	 50,400	
				RAZEM	50,400
8 d.1.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 28	szt. szt.	 28,000	
				RAZEM	28,000
1.4		Roboty porządkowe			
9 d.1.4	KNR AT-05 1664-03	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 30 m 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.4	TZKNBK I 0303-01 poz.1 poz.2 poz.3 poz.5 poz.6	Przenoszenie gruzu budowlanego w jednym poziomie na odległość do 30 m 154,119*0,01 0,919*0,0125 32,298*0,01 181,682*0,01 5,50*0,50*0,02	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 1,541 0,011 0,323 1,817 0,055	
				RAZEM	3,747
11 d.1.4	kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja gruzu 3,747	m ³ m ³	 3,747	
				RAZEM	3,747
2		Instalacje sanitarne			
2.1		Instalacje kanalizacyjne			
2.1.1		Wymiana pionów wraz z robotami towarzyszącymi w pom. łazienek			
2.1.1.1		Demontaż			
12 d.2.1.1.1	KNR-W 4-02 0235-01	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.2.1.1.1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 5	kpl. kpl.	 5,000	
				RAZEM	5,000
14 d.2.1.1.1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 5	kpl. kpl.	 5,000	
				RAZEM	5,000
15 d.2.1.1.1	KNR-W 4-02 0229-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku - pion 15,76	m m	 15,760	
				RAZEM	15,760
16 d.2.1.1.1	KNR 4-04 0504-01 z.o. 3.1.	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - posadzki w piwnicy 10,64*0,80	m ² m ²	 8,512	
				RAZEM	8,512
17 d.2.1.1.1	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 10,64*0,80*0,80	m ³ m ³	 6,810	
				RAZEM	6,810
18 d.2.1.1.1	KNR-W 4-02 0229-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie - rurociąg od pionu do studzienki kanalizacyjnej 10,64	m m	 10,640	
				RAZEM	10,640
19 d.2.1.1.1	KNR-W 4-01 0106-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów - po wykonaniu wszystkich prac 10,64*0,80*0,80	m ³ m ³	 6,810	
				RAZEM	6,810

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.2.1. 1.1	KNR-W 4-01 0338-02 analogia wszystkie łazienki	Wykucie bruzd w ścianach i posadzce w celu ukrycia rur kanalizacyjnych 2*(0,48+0,73+0,49+0,92)+1,17	m m	 6,410	
				RAZEM	6,410
21 d.2.1. 1.1	KNR-W 4-02 0229-04 wszystkie łazienki	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm - na ścianach budynku 2*(0,48+0,73+0,49+0,92)+1,17	m m	 6,410	
				RAZEM	6,410
22 d.2.1. 1.1	KNR-W 4-01 0338-02 analogia wszystkie łazienki	Wykucie bruzd poziomych w ścianach i posadzce w celu ukrycia rur kanalizacyjnych 2*(0,34+0,72+0,13+1,49+0,33+1,37+0,67+0,14+0,17+0,16+1,00)+0,11+2,34+2,59+1,00	m m	 19,080	
				RAZEM	19,080
23 d.2.1. 1.1	KNR-W 4-02 0229-04 wszystkie łazienki	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-80 mm - na ścianach budynku 2*(0,34+0,72+0,13+1,49+0,33+1,37+0,67+0,14+0,17+0,16+1,00)+0,11+2,34+2,59+1,00	m m	 19,080	
				RAZEM	19,080
24 d.2.1. 1.1	KNR-W 4-02 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
25 d.2.1. 1.1	KNR-W 4-02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
26 d.2.1. 1.1	KNR 7-28 0203-12	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 300 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg. 8	otw. otw.	 8,000	
				RAZEM	8,000
2.1.1.2					
27 d.2.1. 1.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - odtworzenie posadzki w piwnicy 10,64*0,80*0,20	m ³ m ³	 1,702	
				RAZEM	1,702
28 d.2.1. 1.2	KNR-W 2-15 0208-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - pion 15,76	m m	 15,760	
				RAZEM	15,760
29 d.2.1. 1.2	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 2*(0,48+0,73+0,49+0,92)+1,17	m m	 6,410	
				RAZEM	6,410
30 d.2.1. 1.2	KNR-W 2-15 0208-01 wszystkie łazienki	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 2*(0,34+0,72+0,13+1,49+0,33+1,37+0,67+0,14+0,17+0,16+1,00)+0,11+2,34+2,59+1,00	m m	 19,080	
				RAZEM	19,080
31 d.2.1. 1.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 10	podej. podej.	 10,000	
				RAZEM	10,000
32 d.2.1. 1.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 8	podej. podej.	 8,000	
				RAZEM	8,000
33 d.2.1. 1.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.2.1.1.2	KNR-W 4-01 0326-03 analogia poz.22 poz. 20	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1 ceg. w ścianach z cegieł 2*(0,34+0,72+0,13+1,49+0,33+1,37+0,67+0,14+0,17+0,16+1,00)+0,11+2,34+2,59+1,00 2*(0,48+0,73+0,49+0,92)+1,17	m m m	 19,080 6,410	 25,490
2.1.2		Biały montaż		RAZEM	
35 d.2.1.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową wiszącą 4	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
36 d.2.1.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową wiszącą - dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
37 d.2.1.2	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem - umywalka asymetryczna 65x42 4	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
38 d.2.1.2	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
2.2		Instalacje wodne		RAZEM	
2.2.1		Przeróbki w pom. łazienek			
39 d.2.2.1	KNR-W 4-02 0152-01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemności 100-300 dm3 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
40 d.2.2.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
41 d.2.2.1	KNR-W 4-02 0120-01 wszystkie łazienki	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 2*(1,76+0,29+0,18+0,43+1,91+0,1+0,51+0,19+0,61+0,25+0,22+0,86+0,25+4*1,00)+2,47+2,1+0,4	m m	 28,090	 28,090
42 d.2.2.1	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 28,09	m m	 28,090	 28,090
43 d.2.2.1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 5*2	szt. szt.	 10,000	 10,000
44 d.2.2.1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 4*2	szt. szt.	 8,000	 8,000
45 d.2.2.1	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
46 d.2.2.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane za ścianą licową 5	kpl. kpl.	 5,000	 5,000
47 d.2.2.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych 5	kpl. kpl.	 5,000	 5,000
48 d.2.2.1	KNR 0-31 0105-01	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejściem 5	kpl. kpl.	 5,000	 5,000
49 d.2.2.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
50 d.2.2.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm - dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.3		Wentylacja			
51 d.2.3	KNR-W 2- 17 0140-02	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 280 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
52 d.2.3	KNR-W 2- 17 0147-01	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie kołowe typ B i C o śr. do 315 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3		Instalacje elektryczne			
53 d.3	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		2*(2,42+2,08+3,56+3,13+1,57+0,75+1,6+2*2,80)+3,12+1,14+3,82+2*2,90	m	55,300	
				RAZEM	55,300
54 d.3	KNR 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
55 d.3	KNR 4-03 1133-01	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
56 d.3	KNR 4-03 1116-04	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		2*(2,42+2,08+3,56+3,13+1,57+0,75+1,6+2*2,80)+3,12+1,14+3,82+2*2,90	m	55,300	
				RAZEM	55,300
57 d.3	KNR 5-08 0210-04 wszystkie łazienki	Przewody kabelkowe do suszarek kieszeniowych o mocy 1600 W układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m		
		2*(0,18+1,03+0,16+0,65+0,35+0,12+0,36+1,34+0,87+1,03+0,16+0,65+0,35+0,12+0,35+1,34+0,86)+1,78+2,68	m	24,300	
				RAZEM	24,300
58 d.3	KNR 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe do oświetlenia łazienek układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m		
		2*(2,42+2,08+3,56+3,13+1,57+0,75+1,6+2*2,80)+3,12+1,14+3,82+2*2,90	m	55,300	
				RAZEM	55,300
59 d.3	KNR 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wyłotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
60 d.3	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
61 d.3	KNR 5-08 0504-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
62 d.3	KNR AL-01 0201-01 analogia	Montaż czujki ruchu	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
63 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż listew LED	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
64 d.3	KNR 4-03 1202-02 z.o. 3.1. 9901-11	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	pomiar.		
		8	pomiar.	8,000	
				RAZEM	8,000
65 d.3	KNR 4-03 1205-05 z.o. 3.1. 9901-11	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	pomiar.		
		6	pomiar.	6,000	
				RAZEM	6,000
4		Roboty ogólnobudowlane			
4.1		Łazienki			
4.1.1		Sufity			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.4.1.1	KNR-W 2-02 2006-01 łazienka na parterze dla niepełnosprawnych łazienki na I piętrze wraz z pom. gospodarczym łazienki na II piętrze wraz z pom. gospodarczym	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych 2,68*3,6 2,88+1,23*2,14+1,38*1,57+1,33*1,43+1,31*1,34 2,87+1,23*2,13+1,38*1,57+1,33*1,43+1,31*1,34	m ² m ² m ²	 9,648 11,336 11,314	
				RAZEM	32,298
67 d.4.1.1	KNR-W 2-02 0830-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowych 32,298	m ² m ²	 32,298	
				RAZEM	32,298
68 d.4.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 32,298	m ² m ²	 32,298	
				RAZEM	32,298
69 d.4.1.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 32,298	m ² m ²	 32,298	
				RAZEM	32,298
4.1.2		Ściany			
70 d.4.1.2	KNR-W 2-02 2003-12 z.sz.5.1. 9929-03 parter I piętro II piętro	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 100-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m ² - ZABUDOWA PIONÓW 2,68*2,8 1,31*2,8+1,23*2,8 1,23*2,8+1,31*2,8	m ² m ² m ² m ²	 7,504 7,112 7,112	
				RAZEM	21,728
71 d.4.1.2	KNR AT-22 0101-01 łazienka na parterze dla niepełnosprawnych fototapeta w łazience na parterze łazienki na I piętrze wraz z pom. gospodarczym fototapeta w łazienkach na I piętrze łazienki na II piętrze wraz z pom. gospodarczym fototapeta w łazienkach na II piętrze	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża (2,68+3,83+2,67+3,83)*2,8 -2,68*2,7 (1,23+2,13+1,22+2,14)*2,8+(1,38+1,57+1,38+1,56)*2,8+(1,31+1,34+1,31+1,34)*2,8+(1,31+2,37+1,18+1,7+0,13+0,67)*2,8+(1,33+1,57+1,33+1,56)*2,8 -(2,68*1,57+2,67*2,36) (1,23+2,13+1,23+2,13)*2,8+(1,38+1,57+1,38+1,57)*2,8+(1,31+1,34+1,31+1,34)*2,8+(1,31+2,36+1,18+1,7+0,13+0,67)*2,8+(1,33+1,57+1,33+1,57)*2,8 -(2,68*1,57+2,68*2,37)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 36,428 -7,236 86,968 -10,509 86,996 -10,559	
				RAZEM	182,088
72 d.4.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 182,088	m ² m ²	 182,088	
				RAZEM	182,088
73 d.4.1.2	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x120 cm 182,088	m ² m ²	 182,088	
				RAZEM	182,088

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.4.1.2	KNR 2-02 0815-04 fototapeta w łazience na parterze fototapeta w łazienkach na I piętrze fototapeta w łazienkach na II piętrze	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,68*2,7 (2,68*1,57+2,67*2,36) (2,68*1,57+2,68*2,37)	m ² m ² m ² m ²	 7,236 10,509 10,559	
				RAZEM	28,304
75 d.4.1.2	NNRNKB 202 1134-02 fototapeta w łazience na parterze fototapeta w łazienkach na I piętrze fototapeta w łazienkach na II piętrze	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 2,68*2,7 (2,68*1,57+2,67*2,36) (2,68*1,57+2,68*2,37)	m ² m ² m ² m ²	 7,236 10,509 10,559	
				RAZEM	28,304
76 d.4.1.2	ZKNR C-2 0902-09 9917 analogia/ kalk. własna fototapeta w łazience na parterze fototapeta w łazienkach na I piętrze fototapeta w łazienkach na II piętrze	Układanie fototapet z laminatem z widokiem na miasto z przycinaniem, obrabianiem naroży i wnek 2,68*2,7 (2,68*1,57+2,67*2,36) (2,68*1,57+2,68*2,37)	m ² m ² m ² m ²	 7,236 10,509 10,559	
				RAZEM	28,304
4.1.3		Posadzki			
77 d.4.1.3	KNR AT-23 0101-01 łazienka na parterze dla niepełnosprawnych łazienki na I piętrze wraz z pom. gospodarczym łazienki na II piętrze wraz z pom. gospodarczym	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2,68*3,6 2,88+1,23*2,14+1,38*1,57+1,33*1,43+1,31*1,34 2,87+1,23*2,13+1,38*1,57+1,33*1,43+1,31*1,34	m ² m ² m ² m ²	 9,648 11,336 11,314	
				RAZEM	32,298
78 d.4.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 32,298	m ² m ²	 32,298	
				RAZEM	32,298
79 d.4.1.3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 32,298	m ² m ²	 32,298	
				RAZEM	32,298
80 d.4.1.3	KNR K-04 0602-03 parter I piętro II piętro	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej 2,68+3,6+0,68+0,9+3,6 1,23+2,13+0,48+0,05+2,14+0,63+1,57+0,44+0,03+0,41+0,36+0,05+1,31+1,34+0,04+0,37+1,34+0,04+2,36+0,05+0,22+1,7+0,13+0,67+0,37+1,33+0,35+0,27+1,33+1,42 1,23+2,13+0,48+0,05+2,14+0,63+1,57+0,44+0,03+0,41+0,36+0,05+1,31+1,34+0,04+0,37+1,34+0,04+2,36+0,05+0,22+1,7+0,13+0,67+0,37+1,33+0,35+0,27+1,33+1,42	m m m m	 11,460 24,160 24,160	
				RAZEM	59,780
81 d.4.1.3	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x120 cm 32,298	m ² m ²	 32,298	
				RAZEM	32,298

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.4.1.3	NNRNKB 202 1122-04 parter I piętro II piętro	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - cokolik pod fototapetą 2,70 2,37+0,37+0,36 2,37+0,38+0,36	m m m m	 2,700 3,100 3,110	
				RAZEM	8,910
4.1.4		Wyposażenie łazienek			
83 d.4.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż luster na wymiar 1.20x1.60 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
84 d.4.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż lustro dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.4.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż szczotki do WC 5	kpl. kpl.	 5,000	
				RAZEM	5,000
86 d.4.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż kosz na śmieci 7	kpl. kpl.	 7,000	
				RAZEM	7,000
87 d.4.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż dozownik do mydła 5	kpl. kpl.	 5,000	
				RAZEM	5,000
88 d.4.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwytu na papier 5	kpl. kpl.	 5,000	
				RAZEM	5,000
89 d.4.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż suszarek do rąk kieszeniowych 5	kpl. kpl.	 5,000	
				RAZEM	5,000
90 d.4.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4.2		Korytarze + klatka schodowa			
4.2.1		Sufity			
91 d.4.2.1	NNRNKB 202 2702-01 analogia parter I piętro II piętro	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - demontaż płyt z sufitu w korytarzach - współ. R,S,= 0,2, materiał do odzysku 3,67+38,35+19,02 32,04+2,9 32,05+2,9	m ² m ² m ² m ²	 61,040 34,940 34,950	
				RAZEM	130,930
92 d.4.2.1	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity w korytarzach/ malowanie płyt 130,93	m ² m ²	 130,930	
				RAZEM	130,930
93 d.4.2.1	NNRNKB 202 2702-01 analogia parter I piętro II piętro	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - ponowny montaż płyt na sufit w korytarzach - współ. R,S,= 0,2, materiał z odzysku 3,67+38,35+19,02 32,04+2,9 32,05+2,9	m ² m ² m ² m ²	 61,040 34,940 34,950	
				RAZEM	130,930
94 d.4.2.1	KNR AT-23 0101-01 klatka sch.	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża - sufity na korytarzach 21,67	m ² m ²	 21,670	
				RAZEM	21,670
95 d.4.2.1	NNRNKB 202 1134-01 klatka sch.	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufit na klatce schodowej 21,67	m ² m ²	 21,670	
				RAZEM	21,670
96 d.4.2.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - sufit na klatce schodowej 21,67	m ² m ²	 21,670	
				RAZEM	21,670
97 d.4.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufit na klatce schodowej 21,67	m ² m ²	 21,670	
				RAZEM	21,670

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d.4.2.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit na klatce schodowej	m ²		
		21,67	m ²	21,670	
				RAZEM	21,670
4.2.2		Ściany			
4.2.2.1		Korytarze			
99 d.4.2.2.1	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
	parter	(0,45+0,14+1,1+2,4+1,56+2,26)*3,3+(3,06+0,26+0,64+0,26+4,94+0,18+0,64+1,24+4,75+3,47+4,79+0,6+0,6+0,6+8,64+2,38)*3,3+(1,04+3,47+1,03)*3,3+2*3,39*3,3	m ²	189,024	
	I piętro	(1,14+1,69+4,37+1,06+4,76+3,45+4,76+0,6+0,6+0,6+4,92+4,09)*3,3+(2,02+1,19+1,86+0,24+0,16+0,95)*3,3+(1,65+3,46+1,65)*3,3	m ²	149,226	
	II piętro	(1,15+1,69+4,37+1,06+4,76+3,46+4,76+0,6+0,6+0,6+4,92+4,09)*3,3+(2,02+1,19+1,84+0,25+0,16+0,93)*3,3+(1,65+3,46)*3,3+1,65*3,3	m ²	149,193	
				RAZEM	487,443
100 d.4.2.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		487,443	m ²	487,443	
				RAZEM	487,443
101 d.4.2.2.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		487,443	m ²	487,443	
				RAZEM	487,443
102 d.4.2.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		487,443	m ²	487,443	
				RAZEM	487,443
103 d.4.2.2.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		487,443	m ²	487,443	
				RAZEM	487,443
4.2.2.2		Klatka schodowa			
104 d.4.2.2.2	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
	kl. schodowa	(4,06+1,44+2,31+1,44+4,06)*12,16	m ²	161,850	
				RAZEM	161,850
105 d.4.2.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		161,85	m ²	161,850	
				RAZEM	161,850
106 d.4.2.2.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		161,85	m ²	161,850	
				RAZEM	161,850
107 d.4.2.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		161,85	m ²	161,850	
				RAZEM	161,850
108 d.4.2.2.2	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz. 5.1. 9917 z.sz. 5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - wysokość ponad 10 do 20 m - klatki schodowe	m ²		
		161,85	m ²	161,850	
				RAZEM	161,850
4.2.3		Posadzki			
109 d.4.2.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
	parter	3,67+38,35+19,02	m ²	61,040	
	I piętro	37,75+2,9	m ²	40,650	
	II piętro	37,76+2,9	m ²	40,660	
				RAZEM	142,350
110 d.4.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		142,35	m ²	142,350	
				RAZEM	142,350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111 d.4.2.3	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x120 cm 142,35	m ² m ²	 142,350	
				RAZEM	142,350
112 d.4.2.3	NNRNKB 202 1122-04 parter	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 12x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 0,96+0,07+5,11+0,45+0,55+0,45+4,79+0,6+0,6+0,59+8,64+0,64+3,24+0,45+0,55+0,45+0,13+0,32+0,18+0,64+1,21+0,61+0,63+1,22+0,9+0,64+1,55+0,47+1+0,09+1,24+2,16+0,45+0,14+1,1+0,46+0,55+0,45+0,56+0,45+0,18+0,26+0,64+0,26+0,53+1,82+1,2+0,57+1,18+0,74+0,46 0,2+0,05+1,69+1,6+0,78+0,17+1,06+0,65+2,35+0,09+0,9+0,5+0,9+0,38+0,4+0,09+0,24+0,16+0,95+0,55+0,57+0,1+0,19+0,5+0,43+1,65+0,95+0,5+0,95+4,76+0,6+0,6+0,6+4,92+1,49+0,33+0,48 0,2+0,05+1,69+1,6+0,78+0,17+1,06+0,65+2,35+0,09+0,9+0,5+0,9+0,38+0,41+0,09+0,24+0,16+0,94+0,54+0,57+0,1+0,2+0,5+0,43+1,65+0,95+0,5+0,95+4,76+0,6+0,6+0,6+4,92+1,49+0,33+0,48	m m m m	 53,130 33,330 33,330	
	I piętro				
	II piętro				
				RAZEM	119,790
4.2.4		Okładziny schodów			
113 d.4.2.4	KNR AT-23 0101-01 stopnice i spoczniki z parteru na I piętro stopnice i spoczniki z piętra I na II p podstopnice	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 12,75 12,75 2*26*1,33*0,20	m ² m ² m ² m ²	 12,750 12,750 13,832	
				RAZEM	39,332
114 d.4.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 39,332	m ² m ²	 39,332	
				RAZEM	39,332
115 d.4.2.4	NNRNKB 202 2147-02 kalk. własna	(z.IV) Okładziny schodów z płyt o stosunku obwodu do pow.ponad 10 m/m ² z konglomeratów kwarcowych gr 3 cm na spoiwie poliestrowym 39,332	m ² m ²	 39,332	
				RAZEM	39,332
116 d.4.2.4	NNRNKB 202 2146-04 kalk. własna spoczniki schody	(z.IV) Cokoliki o wys do 6cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - współ za utrudnienia R,S= 2,00 (1,44+2,32+1,44+1,44+2,32+1,43)*0,06 48*0,30*0,15+48*0,20*0,06	m ² m ² m ²	 0,623 2,736	
				RAZEM	3,359
4.2.5		Balustrady			
117 d.4.2.5	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 4*5,62*1,10+2*1,07*1,10	m ² m ²	 27,082	
				RAZEM	27,082
118 d.4.2.5	KNR 7-12 0105-02	Odłuszczenie konstrukcji kratowych 27,082	m ² m ²	 27,082	
				RAZEM	27,082
119 d.4.2.5	KNR 7-12 0204-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych 27,082	m ² m ²	 27,082	
				RAZEM	27,082
120 d.4.2.5	KNR 7-12 0211-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych 27,082	m ² m ²	 27,082	
				RAZEM	27,082
121 d.4.2.5	TZKNBK XII 0419-106 analogia	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie pochwytów 27,082	m ² m ²	 27,082	
				RAZEM	27,082
122 d.4.2.5	TZKNBK XV 0442-02 analogia	Pomalowanie pochwytów szerokości od 10 do 15 cm - pierwszy raz 4*5,62+2*1,07	m m	 24,620	
				RAZEM	24,620
123 d.4.2.5	TZKNBK XV 0442-03 analogia	Pomalowanie pochwytów szerokości od 10 do 15 cm - drugi raz 24,62	m m	 24,620	
				RAZEM	24,620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.2.6		Recepcja			
124	kalk. własna	Dostawa i montaż zabudowy meblowej - wykończonej fornirem dębowym prostosłoiowym oraz pozostałego wyposażenia recepcji z podświetleniem LED	kpl.		
d.4.2.6		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
125	kalk. własna	Dostawa i montaż liter do recepcji; REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA	kpl.		
d.4.2.6		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.2.7		Wyposażenie			
126	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu kwarcowego do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.4.2.7	0321-03	1,10	szt.	1,100	
	parter	2*1,10	szt.	2,200	
	I piętro	2*1,10	szt.	2,200	
	II piętro			RAZEM	5,500
127	kalk. własna	Dostawa i montaż żaluzji okiennych pionowych	kpl.		
d.4.2.7		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4.3		Stolarka drzwiowa			
128	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi pełnych wraz z ościeżnicą i wyposażeniem "100"	kpl.		
d.4.3		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
129	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi pełnych wraz z ościeżnicą i wyposażeniem "80"	kpl.		
d.4.3		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
130	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi pełnych wraz z ościeżnicą i wyposażeniem "70"	kpl.		
d.4.3		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
131	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi ukrytych do montażu fototapety (łazienka damska)	kpl.		
d.4.3		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
132	kalk. własna	Dostawa i montaż drzwi przeszklonych wiatrołapy	kpl.		
d.4.3		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000