

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		II PIĘTRO			
1.1		Pokój 201			
1.1.1		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu wraz z zabezpieczeniem	kpl		
d.1.1.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.1001-11		2.5*2.3	m ²	5.750	
				RAZEM	5.750
3	KNR 0-14	Zabudowa rur z płyt GK	m ²		
d.1.2011-02		3.58*1.2	m ²	4.296	
1.1	KNR 2-02				
	r.20 z.sz.5.3.				
				RAZEM	4.296
4	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych	m		
d.1.1001-07		15	m	15.000	
1.1				RAZEM	15.000
5	KNKRB 5	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm	m		
d.1.0902-03		15	m	15.000	
1.1				RAZEM	15.000
6	KNKRB 5	Tynkowanie pasów o szer.do 10 cm	m		
d.1.0902-05		15	m	15.000	
1.1				RAZEM	15.000
7		Demontaż parapetu kamiennego o głębokości 50-70cm	m		
d.1.1.1		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
8	KNR 2-02	Rusztowania aluminiowe jezdne	kol.		
d.1.1610-06		1	kol.	1.000	
1.1	analogia			RAZEM	1.000
1.1.2		Ściany			
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.0713-01		(2.67+5.47)*2*3.58	m ²	58.282	
1.2	ściany			RAZEM	58.282
10	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.2612-08		15	m	15.000	
1.2	analogia			RAZEM	15.000
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.202 1134-02		poz.9	m ²	58.282	
1.2				RAZEM	58.282
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.0815-04		poz.9	m ²	58.282	
1.2				RAZEM	58.282
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.202 1134-02		poz.9	m ²	58.282	
1.2				RAZEM	58.282

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-02 d.1. 1505-01 1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.9	m ²	58.282	
				RAZEM	58.282
15	KNR-W 2-02 d.1. 2119-04 1.2	Parapety wewnętrzne z konglomeratu kwarcowego (na wzór istniejących na korytarzu) - elementy gr. do 4 cm i szer. do 75 cm	m		
		1.3*poz.7	m	3.250	
				RAZEM	3.250
16	KNR AT-22 d.1. 0102-05 1.2	Obsadzenie drobnych elementów na ścianach - kratki wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.		Sufity			
3					
17	KNR 4-01 d.1. 0713-02 1.3 wycena indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.22	m ²	14.605	
				RAZEM	14.605
18	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.22	m ²	14.605	
				RAZEM	14.605
19	KNR 2-02 d.1. 0815-06 1.3	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.22	m ²	14.605	
				RAZEM	14.605
20	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.22	m ²	14.605	
				RAZEM	14.605
21	KNR 2-02 d.1. 1505-01 1.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit	m ²		
		poz.22	m ²	14.605	
				RAZEM	14.605
1.1.		Podłoga			
4					
22	KNR 4-01 d.1. 0816-06 1.4 uw.p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów - warstwa 1	m ²		
		2.67*5.47	m ²	14.605	
				RAZEM	14.605
23	KNR 4-01 d.1. 0816-06 1.4 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek - warstwa 2	m ²		
		2.67*5.47	m ²	14.605	
				RAZEM	14.605
24	KNR AT-23 d.1. 0101-04 1.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m ²		
		poz.22	m ²	14.605	
				RAZEM	14.605
25	KNR AT-23 d.1. 0101-06 1.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		poz.22	m ²	14.605	
				RAZEM	14.605
26	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m ²		
		poz.22	m ²	14.605	
				RAZEM	14.605
27	KNR 2-02 d.1. 0607-01 1.4	Ułożenie podkładu z maty pod panele	m ²		
		poz.22	m ²	14.605	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.605
28	KNNR 2 d.1. 1205-09 1.4	Montaż paneli podłogowych AC5 poz.22	m ² m ²	 14.605	
				RAZEM	14.605
29	KNR-W 2-02 d.1. 1124-06 1.4	Posadzki - listwy przyścienne z MDF 2*(2.67+5.47)	m m	 16.280	
				RAZEM	16.280
1.1.		Elektryka			
5					
30	KNNR 9 d.1. 0501-06 1.5	Demontaż opraw oświetleniowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNNR 9 d.1. 0402-05 1.5	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNNR 5 d.1. 0501-02 1.5	Oprawy oświetleniowe - montaż paneli oświetleniowych natynkowych LED wymiar 120x30 poz.30	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 13-21 d.1. 0301-03 1.5	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku 1	kpl.po m. kpl.po m.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.		Drzwi i zabudowa meblowa			
6					
34	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1.6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 0	szt. szt.	 0.000	
				RAZEM	0.000
35	KNNR 2 d.1. 1104-02 1.6	Montaż ościeżnic regulowanych z MDF na wzór istniejących 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
36	KNR 2-02 d.1. 1019-01 1.6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wykonane na wzór istniejących do pomieszczeń, wraz z wyposażeniem (klamki, zamek) 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
37	 d.1. 1.6	Zabudowa meblowa grzenika, wraz z konstrukcją pod parapet poz.15	m m	 3.250	
				RAZEM	3.250
1.1.		Utylizacja i wywóz gruzu			
7					
38	KNR 4-04 d.1. 1101-03 1.7	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km meble parapet bruzdy panele parkiet drzwi oprawy	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 7.000 0.175 0.075 0.438 0.438 0.000 0.117	
				RAZEM	8.243
39	 d.1. kalk. własna 1.7	Opłata za utylizację gruzu na wysypisku poz.38	m ³ m ³	 8.243	
				RAZEM	8.243
1.2		Pokój 202			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2.		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
1					
40	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu wraz z zabezpieczeniem	kpl		
d.1.					
2.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.	1001-11				
2.1		2.5*5*2	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
42	KNR 0-14	Zabudowa rur z płyt GK	m ²		
d.1.	2011-02				
2.1	KNR 2-02				
	r.20 z.sz.				
	5.3.	3.58*1.2*2	m ²	8.592	
				RAZEM	8.592
43	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych	m		
d.1.	1001-07				
2.1		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
44	KNKRB 5	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm	m		
d.1.	0902-03				
2.1		poz.43	m	25.000	
				RAZEM	25.000
45	KNKRB 5	Tynkowanie pasów o szer.do 10 cm	m		
d.1.	0902-05				
2.1		poz.43	m	25.000	
				RAZEM	25.000
46		Demontaż parapetu kamiennego o głębokości 50-70cm	m		
d.1.					
2.1		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
47	KNR 2-02	Rusztowania aluminiowe jezdne	kol.		
d.1.	1610-06				
2.1	analogia	2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2.		Ściany			
2					
48	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
2.2		ściany (7.76+5.69)*2*3.58	m ²	96.302	
				RAZEM	96.302
49	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.	2612-08				
2.2	analogia	poz.43	m	25.000	
				RAZEM	25.000
50	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2.2		poz.48	m ²	96.302	
				RAZEM	96.302
51	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.	0815-04				
2.2		poz.48	m ²	96.302	
				RAZEM	96.302
52	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2.2		poz.48	m ²	96.302	
				RAZEM	96.302
53	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.	1505-01				
2.2		poz.48	m ²	96.302	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	96.302
54	KNR-W 2-02 d.1. 2119-04 2.2	Parapety wewnętrzne z konglomeratu kwarcowego (na wzór istniejących na korytarzu) - elementy gr. do 4 cm i szer. do 75 cm 1.3*poz.46	m m	 13.000	
				RAZEM	13.000
55	KNR AT-22 d.1. 0102-05 2.2	Obsadzenie drobnych elementów na ścianach - kratki wentylacyjne 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.2.		Sufity			
3					
56	KNR 4-01 d.1. 0713-02 2.3 wycena indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.59	m ² m ²	 44.154	
				RAZEM	44.154
57	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.59	m ² m ²	 44.154	
				RAZEM	44.154
58	KNR 2-02 d.1. 1505-01 2.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity poz.59	m ² m ²	 44.154	
				RAZEM	44.154
1.2.		Podłoga			
4					
59	KNR 4-01 d.1. 0816-06 2.4 uw.p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów - warstwa 1 7.76*5.69	m ² m ²	 44.154	
				RAZEM	44.154
60	KNR 4-01 d.1. 0816-06 2.4 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek - warstwa 2 poz.59	m ² m ²	 44.154	
				RAZEM	44.154
61	KNR AT-23 d.1. 0101-04 2.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych poz.59	m ² m ²	 44.154	
				RAZEM	44.154
62	KNR AT-23 d.1. 0101-06 2.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm poz.59	m ² m ²	 44.154	
				RAZEM	44.154
63	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - podłoga poz.59	m ² m ²	 44.154	
				RAZEM	44.154
64	KNR 2-02 d.1. 0607-01 2.4	Ułożenie podkładu z maty pod panele poz.59	m ² m ²	 44.154	
				RAZEM	44.154
65	KNNR 2 d.1. 1205-09 2.4	Montaż paneli podłogowych AC5 poz.59	m ² m ²	 44.154	
				RAZEM	44.154
66	KNR-W 2-02 d.1. 1124-06 2.4	Posadzki - listwy przyścienne z MDF 2*(7.76+5.69)	m m	 26.900	
				RAZEM	26.900
1.2.		Elektryka			
5					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	KNNR 9 d.1. 0501-06 2.5	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
68	KNNR 9 d.1. 0402-05 2.5	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
69	KNNR 5 d.1. 0501-02 2.5	Oprawy oświetleniowe - montaż paneli oświetleniowych natynkowych LED wymiar 120x30	kpl.		
		poz.67	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
70	KNR 13-21 d.1. 0301-03 2.5	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.po m.		
		1	kpl.po m.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.		Drzwi i zabudowa meblowa			
71	KNR 4-01 d.1. 0354-04 2.6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
72	KNNR 2 d.1. 1104-02 2.6	Montaż ościeżnic regulowanych z MDF na wzór istniejących	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
73	KNR 2-02 d.1. 1019-01 2.6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wykonane na wzór istniejących do pomieszczeń, wraz z wyposażeniem (klamki, zamek)	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
74		Zabudowa meblowa grzenika, wraz z konstrukcją pod parapet	m		
		poz.54	m	13.000	
				RAZEM	13.000
1.2.		Utylizacja i wywóz gruzu			
75	KNR 4-04 d.1. 1101-03 2.7	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
	meble	7	m ³	7.000	
	parapet	poz.46*0.1*0.7	m ³	0.700	
	bruzdy	poz.43*0.1*0.05	m ³	0.125	
	panele	poz.59*0.03	m ³	1.325	
	parkiet	poz.60*0.03	m ³	1.325	
	drzwi	poz.73*0.1	m ³	0.000	
	oprawy	poz.67*1.3*0.3*0.15	m ³	0.468	
				RAZEM	10.943
76	kalk. własna d.1. 2.7	Oplata za utylizację gruzu na wysypisku	m ³		
		poz.75	m ³	10.943	
				RAZEM	10.943
1.3		Pokój 203 oraz 203A			
1.3.		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
77	kalk. własna d.1. 3.1	Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu wraz z zabezpieczeniem	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
78	KNR 13-23 d.1. 1001-11 3.1	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		2.5*5*1.2	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
79	KNR 0-14 d.1. 2011-02 3.1 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Zabudowa rur z płyt GK 3.58*1.2*2	m ² m ²	 8.592	
				RAZEM	8.592
80	KNR 4-03 d.1. 1001-07 3.1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
81	KNKR 5 d.1. 0902-03 3.1	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm poz.80	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
82	KNKR 5 d.1. 0902-05 3.1	Tynkowanie pasów o szer.do 10 cm poz.80	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
83	 d.1. 3.1	Demontaż parapetu kamiennego o głębokości 50-70cm 5*1.2	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
84	KNR 2-02 d.1. 1610-06 3.1 analogia	Rusztowania aluminiowe jezdne 2	kol. kol.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.3.		Ściany			
2					
85	KNR 4-01 d.1. 0713-01 3.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ściany ściany (3.3+4.45)*2*3.58 (2.46+5.43)*2*3.58	m ² m ² m ²	 55.490 56.492	
				RAZEM	111.982
86	KNR 0-23 d.1. 2612-08 3.2 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym poz.80	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
87	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.85	m ² m ²	 111.982	
				RAZEM	111.982
88	KNR 2-02 d.1. 0815-04 3.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.85	m ² m ²	 111.982	
				RAZEM	111.982
89	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.85	m ² m ²	 111.982	
				RAZEM	111.982
90	KNR 2-02 d.1. 1505-01 3.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.85	m ² m ²	 111.982	
				RAZEM	111.982
91	KNR-W 2-02 d.1. 2119-04 3.2	Parapety wewnętrzne z konglomeratu kwarcowego (na wzór istniejących na korytarzu) - elementy gr. do 4 cm i szer. do 75 cm 1.3*poz.83	m m	 7.800	
				RAZEM	7.800
92	KNR AT-22 d.1. 0102-05 3.2	Obsadzenie drobnych elementów na ścianach - kratki wentylacyjne 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3.		Sufity			
3					
93	KNR 4-01 d.1. 0713-02 3.3 wycena indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.98	m ²	28.043	
				RAZEM	28.043
94	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.98	m ²	28.043	
				RAZEM	28.043
95	KNR 2-02 d.1. 0815-06 3.3	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.98	m ²	28.043	
				RAZEM	28.043
96	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.98	m ²	28.043	
				RAZEM	28.043
97	KNR 2-02 d.1. 1505-01 3.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
		poz.98	m ²	28.043	
				RAZEM	28.043
1.3.		Podłoga			
4					
98	KNR 4-01 d.1. 0816-06 3.4 uw.p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów - warstwa 1	m ²		
		3.3*4.45	m ²	14.685	
		2.46*5.43	m ²	13.358	
				RAZEM	28.043
99	KNR 4-01 d.1. 0816-06 3.4 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek - warstwa 2	m ²		
		poz.98	m ²	28.043	
				RAZEM	28.043
100	KNR AT-23 d.1. 0101-04 3.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m ²		
		poz.98	m ²	28.043	
				RAZEM	28.043
101	KNR AT-23 d.1. 0101-06 3.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		poz.98	m ²	28.043	
				RAZEM	28.043
102	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3.4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m ²		
		poz.98	m ²	28.043	
				RAZEM	28.043
103	KNR 2-02 d.1. 0607-01 3.4	Ułożenie podkładu z maty pod panele	m ²		
		poz.98	m ²	28.043	
				RAZEM	28.043
104	KNNR 2 d.1. 1205-09 3.4	Montaż paneli podłogowych AC5	m ²		
		poz.98	m ²	28.043	
				RAZEM	28.043
105	KNR-W 2-02 d.1. 1124-06 3.4	Posadzki - listwy przyściennie z MDF	m		
	ściany	(3.3+4.45)*2	m	15.500	
	ściany	(2.46+5.43)*2	m	15.780	
				RAZEM	31.280
1.3.		Elektryka			
5					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
106	KNNR 9 d.1. 0501-06 3.5	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
107	KNNR 9 d.1. 0402-05 3.5	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
108	KNNR 5 d.1. 0501-02 3.5	Oprawy oświetleniowe - montaż paneli oświetleniowych natynkowych LED wymiar 120x30	kpl.		
		poz.106	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
109	KNR 13-21 d.1. 0301-03 3.5	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.po m.		
		2	kpl.po m.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3.		Drzwi i zabudowa meblowa			
6					
110	KNR 4-01 d.1. 0354-04 3.6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
111	KNNR 2 d.1. 1104-02 3.6	Montaż ościeżnic regulowanych z MDF na wzór istniejących	m ²		
		0.8*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
112	KNR 2-02 d.1. 1019-01 3.6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wykonane na wzór istniejących do pomieszczeń, wraz z wyposażeniem (klamki, zamek)	m ²		
		poz.111	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
113		Zabudowa meblowa grzenika, wraz z konstrukcją pod parapet	m		
d.1. 3.6		poz.91	m	7.800	
				RAZEM	7.800
1.3.		Utylizacja i wywóz gruzu			
7					
114	KNR 4-04 d.1. 1101-03 3.7	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
	meble	7	m ³	7.000	
	parapet	poz.83*0.1*0.7	m ³	0.420	
	bruzdy	poz.80*0.1*0.05	m ³	0.125	
	panele	poz.98*0.03	m ³	0.841	
	parkiet	poz.99*0.03	m ³	0.841	
	drzwi	poz.112*0.1	m ³	0.160	
	oprawy	poz.106*1.3*0.3*0.15	m ³	0.293	
				RAZEM	9.680
115	kalk. własna d.1. 3.7	Opłata za utylizację gruzu na wysypisku	m ³		
		poz.114	m ³	9.680	
				RAZEM	9.680
1.4		Pokój 205			
1.4.		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
1					
116	kalk. własna d.1. 4.1	Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu wraz z zabezpieczeniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
117	KNR 13-23 d.1. 1001-11 4.1	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		2.5*1*1.2	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
118	KNR 0-14 d.1. 2011-02 4.1 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Zabudowa rur z płyt GK 3.58*1.2	m ² m ²	 4.296	
				RAZEM	4.296
119	KNR 4-03 d.1. 1001-07 4.1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
120	KNKRB 5 d.1. 0902-03 4.1	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm poz.119	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
121	KNKRB 5 d.1. 0902-05 4.1	Tynkowanie pasów o szer.do 10 cm poz.119	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
122	d.1. 4.1	Demontaż parapetu kamiennego o głębokości 50-70cm 1*1.2	m m	 1.200	
				RAZEM	1.200
123	KNR 2-02 d.1. 1610-06 4.1 analogia	Rusztowania aluminiowe jezdne 1	kol. kol.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.4.		Ściany			
2					
124	KNR 4-01 d.1. 0713-01 4.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ściany (6.27+2.74)*2*3.58	m ² m ²	 64.512	
				RAZEM	64.512
125	KNR 0-23 d.1. 2612-08 4.2 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym poz.119	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
126	NNRNKB d.1. 202 1134-02 4.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.124	m ² m ²	 64.512	
				RAZEM	64.512
127	KNR 2-02 d.1. 0815-04 4.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.124	m ² m ²	 64.512	
				RAZEM	64.512
128	NNRNKB d.1. 202 1134-02 4.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.124	m ² m ²	 64.512	
				RAZEM	64.512
129	KNR 2-02 d.1. 1505-01 4.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.124	m ² m ²	 64.512	
				RAZEM	64.512
130	KNR-W 2-02 d.1. 2119-04 4.2	Parapety wewnętrzne z konglomeratu kwarcowego (na wzór istniejących na korytarzu) - elementy gr. do 4 cm i szer. do 75 cm 1.3*poz.122	m m	 1.560	
				RAZEM	1.560
131	KNR AT-22 d.1. 0102-05 4.2	Obsadzenie drobnych elementów na ścianach - kratki wentylacyjne 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.4.3		Sufity			
132	KNR 4-01 d.1. 0713-02 4.3 wycena indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.137	m ²	17.180	
				RAZEM	17.180
133	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.137	m ²	17.180	
				RAZEM	17.180
134	KNR 2-02 d.1. 0815-06 4.3	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.137	m ²	17.180	
				RAZEM	17.180
135	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.137	m ²	17.180	
				RAZEM	17.180
136	KNR 2-02 d.1. 1505-01 4.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
		poz.137	m ²	17.180	
				RAZEM	17.180
1.4.4		Podłoga			
137	KNR 4-01 d.1. 0816-06 4.4 uw.p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów - warstwa 1	m ²		
		6.27*2.74	m ²	17.180	
				RAZEM	17.180
138	KNR 4-01 d.1. 0816-06 4.4 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek - warstwa 2	m ²		
		poz.137	m ²	17.180	
				RAZEM	17.180
139	KNR AT-23 d.1. 0101-04 4.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m ²		
		poz.137	m ²	17.180	
				RAZEM	17.180
140	KNR AT-23 d.1. 0101-06 4.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		poz.137	m ²	17.180	
				RAZEM	17.180
141	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4.4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m ²		
		poz.137	m ²	17.180	
				RAZEM	17.180
142	KNR 2-02 d.1. 0607-01 4.4	Ułożenie podkładu z maty pod panele	m ²		
		poz.137	m ²	17.180	
				RAZEM	17.180
143	KNNR 2 d.1. 1205-09 4.4	Montaż paneli podłogowych AC5	m ²		
		poz.137	m ²	17.180	
				RAZEM	17.180
144	KNR-W 2-02 d.1. 1124-06 4.4	Posadzki - listwy przyścienne z MDF	m		
		(6.27+2.74)*2	m	18.020	
				RAZEM	18.020
1.4.5		Elektryka			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
145	KNNR 9 d.1. 0501-06 4.5	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
146	KNNR 9 d.1. 0402-05 4.5	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
147	KNNR 5 d.1. 0501-02 4.5	Oprawy oświetleniowe - montaż paneli oświetleniowych natynkowych LED wymiar 120x30	kpl.		
		poz.145	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
148	KNR 13-21 d.1. 0301-03 4.5	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.po m.		
		2	kpl.po m.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.4.		Drzwi i zabudowa meblowa			
6					
149	KNR 4-01 d.1. 0354-04 4.6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
150	KNNR 2 d.1. 1104-02 4.6	Montaż ościeżnic regulowanych z MDF na wzór istniejących	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
151	KNR 2-02 d.1. 1019-01 4.6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wykonane na wzór istniejących do pomieszczeń, wraz z wyposażeniem (klamki, zamek)	m ²		
		poz.150	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
152		Zabudowa meblowa grzenika, wraz z konstrukcją pod parapet	m		
d.1. 4.6		0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
1.4.		Utylizacja i wywóz gruzu			
7					
153	KNR 4-04 d.1. 1101-03 4.7	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
	meble	7	m ³	7.000	
	parapet	poz.122*0.1*0.7	m ³	0.084	
	bruzdy	poz.119*0.1*0.05	m ³	0.075	
	panele	poz.137*0.03	m ³	0.515	
	parkiet	poz.138*0.03	m ³	0.515	
	drzwi	poz.151*0.1	m ³	0.000	
	oprawy	poz.145*1.3*0.3*0.15	m ³	0.176	
				RAZEM	8.365
154	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu na wysypisku	m ³		
d.1. 4.7		poz.153	m ³	8.365	
				RAZEM	8.365
1.5		Pokój 206			
1.5.		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
1					
155	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu wraz z zabezpieczeniem	kpl.		
d.1. 5.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
156	KNR 13-23 d.1. 1001-11 5.1	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		2.5*1*1.2	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
157	KNR 0-14 d.1. 2011-02 5.1 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Zabudowa rur z płyt GK 3.58*1.2	m ² m ²	 4.296	 4.296
				RAZEM	4.296
158	KNR 4-03 d.1. 1001-07 5.1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych 15	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
159	KNKRB 5 d.1. 0902-03 5.1	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm poz.158	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
160	KNKRB 5 d.1. 0902-05 5.1	Tynkowanie pasów o szer.do 10 cm poz.158	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
161	d.1. 5.1	Demontaż parapetu kamiennego o głębokości 50-70cm 1*1.2	m m	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200
162	KNR 2-02 d.1. 1610-06 5.1 analogia	Rusztowania aluminiowe jezdne 1	kol. kol.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.5. 2		Ściany			
163	KNR 4-01 d.1. 0713-01 5.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ściany (2.56+6.20)*2*3.58	m ² m ²	 62.722	 62.722
				RAZEM	62.722
164	KNR 0-23 d.1. 2612-08 5.2 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym poz.158	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
165	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.163	m ² m ²	 62.722	 62.722
				RAZEM	62.722
166	KNR 2-02 d.1. 0815-04 5.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.163	m ² m ²	 62.722	 62.722
				RAZEM	62.722
167	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.163	m ² m ²	 62.722	 62.722
				RAZEM	62.722
168	KNR 2-02 d.1. 1505-01 5.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.163	m ² m ²	 62.722	 62.722
				RAZEM	62.722
169	KNR-W 2-02 d.1. 2119-04 5.2	Parapety wewnętrzne z konglomeratu kwarcowego (na wzór istniejących na korytarzu) - elementy gr. do 4 cm i szer. do 75 cm 1.3*poz.161	m m	 1.560	 1.560
				RAZEM	1.560
170	KNR AT-22 d.1. 0102-05 5.2	Obsadzenie drobnych elementów na ścianach - kratki wentylacyjne 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.5.3		Sufity			
171	KNR 4-01 d.1. 0713-02 5.3 wycena indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.176	m ²	15.252	
				RAZEM	15.252
172	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.176	m ²	15.252	
				RAZEM	15.252
173	KNR 2-02 d.1. 0815-06 5.3	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.176	m ²	15.252	
				RAZEM	15.252
174	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.176	m ²	15.252	
				RAZEM	15.252
175	KNR 2-02 d.1. 1505-01 5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
		poz.176	m ²	15.252	
				RAZEM	15.252
1.5.4		Podłoga			
176	KNR 4-01 d.1. 0816-06 5.4 uw.p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów - warstwa 1	m ²		
		2.46*6.2	m ²	15.252	
				RAZEM	15.252
177	KNR 4-01 d.1. 0816-06 5.4 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek - warstwa 2	m ²		
		poz.176	m ²	15.252	
				RAZEM	15.252
178	KNR AT-23 d.1. 0101-04 5.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m ²		
		poz.176	m ²	15.252	
				RAZEM	15.252
179	KNR AT-23 d.1. 0101-06 5.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		poz.176	m ²	15.252	
				RAZEM	15.252
180	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5.4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m ²		
		poz.176	m ²	15.252	
				RAZEM	15.252
181	KNR 2-02 d.1. 0607-01 5.4	Ułożenie podkładu z maty pod panele	m ²		
		poz.176	m ²	15.252	
				RAZEM	15.252
182	KNNR 2 d.1. 1205-09 5.4	Montaż paneli podłogowych AC5	m ²		
		poz.176	m ²	15.252	
				RAZEM	15.252
183	KNR-W 2-02 d.1. 1124-06 5.4	Posadzki - listwy przyścienne z MDF	m		
		(6.27+2.74)*2	m	18.020	
				RAZEM	18.020
1.5.5		Elektryka			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
184	KNNR 9 d.1. 0501-06 5.5	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
185	KNNR 9 d.1. 0402-05 5.5	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
186	KNNR 5 d.1. 0501-02 5.5	Oprawy oświetleniowe - montaż paneli oświetleniowych natynkowych LED wymiar 120x30	kpl.		
		poz.184	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
187	KNR 13-21 d.1. 0301-03 5.5	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.po m.		
		2	kpl.po m.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.5.		Drzwi i zabudowa meblowa			
6					
188	KNR 4-01 d.1. 0354-04 5.6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
189	KNNR 2 d.1. 1104-02 5.6	Montaż ościeżnic regulowanych z MDF na wzór istniejących	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
190	KNR 2-02 d.1. 1019-01 5.6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wykonane na wzór istniejących do pomieszczeń, wraz z wyposażeniem (klamki, zamek)	m ²		
		poz.189	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
191		Zabudowa meblowa grzenika, wraz z konstrukcją pod parapet	m		
d.1. 5.6		0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
1.5.		Utylizacja i wywóz gruzu			
7					
192	KNR 4-04 d.1. 1101-03 5.7	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
	meble	7	m ³	7.000	
	parapet	poz.161*0.1*0.7	m ³	0.084	
	bruzdy	poz.158*0.1*0.05	m ³	0.075	
	panele	poz.176*0.03	m ³	0.458	
	parkiet	poz.177*0.03	m ³	0.458	
	drzwi	poz.190*0.1	m ³	0.000	
	oprawy	poz.184*1.3*0.3*0.15	m ³	0.176	
				RAZEM	8.251
193	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu na wysypisku	m ³		
d.1. 5.7		poz.192	m ³	8.251	
				RAZEM	8.251
1.6		Pokój 208 oraz 208A			
1.6.		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
1					
194	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu wraz z zabezpieczeniem	kpl		
d.1. 6.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
195	KNR 13-23 d.1. 1001-11 6.1	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		2.5*5*1.2	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
196	KNR 0-14 d.1. 2011-02 6.1 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Zabudowa rur z płyt GK 3.58*1.2*2	m ² m ²	 8.592	 8.592
				RAZEM	8.592
197	KNR 4-03 d.1. 1001-07 6.1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych 25	m m	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
198	KNKRB 5 d.1. 0902-03 6.1	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm poz.197	m m	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
199	KNKRB 5 d.1. 0902-05 6.1	Tynkowanie pasów o szer.do 10 cm poz.197	m m	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
200	d.1. 6.1	Demontaż parapetu kamiennego o głębokości 50-70cm 5*1.2	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
201	KNR 2-02 d.1. 1610-06 6.1 analogia	Rusztowania aluminiowe jezdne 2	kol. kol.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
1.6.		Ściany			
2					
202	KNR 4-01 d.1. 0713-01 6.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ściany ściany (2.6+6.06)*2*3.58 (3.74+2.68)*2*3.58	m ² m ² m ²	 62.006 45.967	 107.973
				RAZEM	107.973
203	KNR 0-23 d.1. 2612-08 6.2 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym poz.197	m m	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
204	NNRNKB d.1. 202 1134-02 6.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.202	m ² m ²	 107.973	 107.973
				RAZEM	107.973
205	KNR 2-02 d.1. 0815-04 6.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.202	m ² m ²	 107.973	 107.973
				RAZEM	107.973
206	NNRNKB d.1. 202 1134-02 6.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.202	m ² m ²	 107.973	 107.973
				RAZEM	107.973
207	KNR 2-02 d.1. 1505-01 6.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.202	m ² m ²	 107.973	 107.973
				RAZEM	107.973
208	KNR-W 2-02 d.1. 2119-04 6.2	Parapety wewnętrzne z konglomeratu kwarcowego (na wzór istniejących na korytarzu) - elementy gr. do 4 cm i szer. do 75 cm 1.3*poz.200	m m	 7.800	 7.800
				RAZEM	7.800
209	KNR AT-22 d.1. 0102-05 6.2	Obsadzenie drobnych elementów na ścianach - kratki wentylacyjne 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.6.3		Sufity			
210	KNR 4-01 d.1. 0713-02 6.3 wycena indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.215	m ²	25.779	
				RAZEM	25.779
211	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.215	m ²	25.779	
				RAZEM	25.779
212	KNR 2-02 d.1. 0815-06 6.3	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.215	m ²	25.779	
				RAZEM	25.779
213	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.215	m ²	25.779	
				RAZEM	25.779
214	KNR 2-02 d.1. 1505-01 6.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
		poz.215	m ²	25.779	
				RAZEM	25.779
1.6.4		Podłoga			
215	KNR 4-01 d.1. 0816-06 6.4 uw.p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów - warstwa 1	m ²		
		2.60*6.06	m ²	15.756	
		3.74*2.68	m ²	10.023	
				RAZEM	25.779
216	KNR 4-01 d.1. 0816-06 6.4 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek - warstwa 2	m ²		
		poz.215	m ²	25.779	
				RAZEM	25.779
217	KNR AT-23 d.1. 0101-04 6.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m ²		
		poz.215	m ²	25.779	
				RAZEM	25.779
218	KNR AT-23 d.1. 0101-06 6.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		poz.215	m ²	25.779	
				RAZEM	25.779
219	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6.4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m ²		
		poz.215	m ²	25.779	
				RAZEM	25.779
220	KNR 2-02 d.1. 0607-01 6.4	Ułożenie podkładu z maty pod panele	m ²		
		poz.215	m ²	25.779	
				RAZEM	25.779
221	KNNR 2 d.1. 1205-09 6.4	Montaż paneli podłogowych AC5	m ²		
		poz.215	m ²	25.779	
				RAZEM	25.779
222	KNR-W 2-02 d.1. 1124-06 6.4	Posadzki - listwy przyściennie z MDF	m		
		(2.60+6.06)*2	m	17.320	
		(3.74+2.68)*2	m	12.840	
				RAZEM	30.160
1.6.5		Elektryka			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
223	KNNR 9 d.1. 0501-06 6.5	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
224	KNNR 9 d.1. 0402-05 6.5	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
225	KNNR 5 d.1. 0501-02 6.5	Oprawy oświetleniowe - montaż paneli oświetleniowych natynkowych LED wymiar 120x30	kpl.		
		poz.223	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
226	KNR 13-21 d.1. 0301-03 6.5	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.po m.		
		2	kpl.po m.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.6.		Drzwi i zabudowa meblowa			
6					
227	KNR 4-01 d.1. 0354-04 6.6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
228	KNNR 2 d.1. 1104-02 6.6	Montaż ościeżnic regulowanych z MDF na wzór istniejących	m ²		
		0.8*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
229	KNR 2-02 d.1. 1019-01 6.6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wykonane na wzór istniejących do pomieszczeń, wraz z wyposażeniem (klamki, zamek)	m ²		
		poz.228	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
230		Zabudowa meblowa grzenika, wraz z konstrukcją pod parapet	m		
d.1. 6.6		poz.208	m	7.800	
				RAZEM	7.800
1.6.		Utylizacja i wywóz gruzu			
7					
231	KNR 4-04 d.1. 1101-03 6.7	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
	meble	7	m ³	7.000	
	parapet	poz.200*0.1*0.7	m ³	0.420	
	bruzdy	poz.197*0.1*0.05	m ³	0.125	
	panele	poz.215*0.03	m ³	0.773	
	parkiet	poz.216*0.03	m ³	0.773	
	drzwi	poz.229*0.1	m ³	0.160	
	oprawy	poz.223*1.3*0.3*0.15	m ³	0.293	
				RAZEM	9.544
232	kalk. własna d.1. 6.7	Opłata za utylizację gruzu na wysypisku	m ³		
		poz.231	m ³	9.544	
				RAZEM	9.544
1.7		Pokój 209			
1.7.		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
1					
233	kalk. własna d.1. 7.1	Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu wraz z zabezpieczeniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
234	KNR 13-23 d.1. 1001-11 7.1	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		2.5*1*1.2	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
235	KNR 0-14 d.1. 2011-02 7.1 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Zabudowa rur z płyt GK 3.58*1.2*2	m ² m ²	 8.592	 8.592
				RAZEM	8.592
236	KNR 4-03 d.1. 1001-07 7.1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych 15	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
237	KNKRB 5 d.1. 0902-03 7.1	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm poz.236	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
238	KNKRB 5 d.1. 0902-05 7.1	Tynkowanie pasów o szer.do 10 cm poz.236	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
239	d.1. 7.1	Demontaż parapetu kamiennego o głębokości 50-70cm 1*1.2	m m	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200
240	KNR 2-02 d.1. 1610-06 7.1 analogia	Rusztowania aluminiowe jezdne 1	kol. kol.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.7. 2		Ściany			
241	KNR 4-01 d.1. 0713-01 7.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ściany (2.05+4.56)*2*3.58	m ² m ²	 47.328	 47.328
				RAZEM	47.328
242	KNR 0-23 d.1. 2612-08 7.2 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym poz.236	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
243	NNRNKB d.1. 202 1134-02 7.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.241	m ² m ²	 47.328	 47.328
				RAZEM	47.328
244	KNR 2-02 d.1. 0815-04 7.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.241	m ² m ²	 47.328	 47.328
				RAZEM	47.328
245	NNRNKB d.1. 202 1134-02 7.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.241	m ² m ²	 47.328	 47.328
				RAZEM	47.328
246	KNR 2-02 d.1. 1505-01 7.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.241	m ² m ²	 47.328	 47.328
				RAZEM	47.328
247	KNR-W 2-02 d.1. 2119-04 7.2	Parapety wewnętrzne z konglomeratu kwarcowego (na wzór istniejących na korytarzu) - elementy gr. do 4 cm i szer. do 75 cm 1.3*poz.239	m m	 1.560	 1.560
				RAZEM	1.560
248	KNR AT-22 d.1. 0102-05 7.2	Obsadzenie drobnych elementów na ścianach - kratki wentylacyjne 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.7. 3		Sufity			
249	KNR 4-01 d.1. 0713-02 7.3 wycena indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.254	m ²	9.348	
				RAZEM	9.348
250	NNRNKB d.1. 202 1134-01 7.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.254	m ²	9.348	
				RAZEM	9.348
251	KNR 2-02 d.1. 0815-06 7.3	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.254	m ²	9.348	
				RAZEM	9.348
252	NNRNKB d.1. 202 1134-01 7.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.254	m ²	9.348	
				RAZEM	9.348
253	KNR 2-02 d.1. 1505-01 7.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
		poz.254	m ²	9.348	
				RAZEM	9.348
1.7. 4		Podłoga			
254	KNR 4-01 d.1. 0816-06 7.4 uw.p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów - warstwa 1	m ²		
		2.05*4.56	m ²	9.348	
				RAZEM	9.348
255	KNR 4-01 d.1. 0816-06 7.4 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek - warstwa 2	m ²		
		poz.254	m ²	9.348	
				RAZEM	9.348
256	KNR AT-23 d.1. 0101-04 7.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m ²		
		poz.254	m ²	9.348	
				RAZEM	9.348
257	KNR AT-23 d.1. 0101-06 7.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		poz.254	m ²	9.348	
				RAZEM	9.348
258	NNRNKB d.1. 202 1134-01 7.4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - podłoga	m ²		
		poz.254	m ²	9.348	
				RAZEM	9.348
259	KNR 2-02 d.1. 0607-01 7.4	Ułożenie podkładu z maty pod panele	m ²		
		poz.254	m ²	9.348	
				RAZEM	9.348
260	KNNR 2 d.1. 1205-09 7.4	Montaż paneli podłogowych AC5	m ²		
		poz.254	m ²	9.348	
				RAZEM	9.348
261	KNR-W 2-02 d.1. 1124-06 7.4	Posadzki - listwy przyścienne z MDF	m		
		(4.56+2.05)*2	m	13.220	
				RAZEM	13.220
1.7. 5		Elektryka			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
262	KNNR 9 d.1. 0501-06 7.5	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
263	KNNR 9 d.1. 0402-05 7.5	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
264	KNNR 5 d.1. 0501-02 7.5	Oprawy oświetleniowe - montaż paneli oświetleniowych natynkowych LED wymiar 120x30	kpl.		
		poz.262	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
265	KNR 13-21 d.1. 0301-03 7.5	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.po m.		
		2	kpl.po m.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.7.		Drzwi i zabudowa meblowa			
6					
266	KNR 4-01 d.1. 0354-04 7.6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
267	KNNR 2 d.1. 1104-02 7.6	Montaż ościeżnic regulowanych z MDF na wzór istniejących	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
268	KNR 2-02 d.1. 1019-01 7.6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wykonane na wzór istniejących do pomieszczeń, wraz z wyposażeniem (klamki, zamek)	m ²		
		poz.267	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
269		Zabudowa meblowa grzenika, wraz z konstrukcją pod parapet	m		
d.1. 7.6		0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
1.7.		Utylizacja i wywóz gruzu			
7					
270	KNR 4-04 d.1. 1101-03 7.7	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
	meble	5	m ³	5.000	
	parapet	poz.239*0.1*0.7	m ³	0.084	
	bruzdy	poz.236*0.1*0.05	m ³	0.075	
	panele	poz.254*0.03	m ³	0.280	
	parkiet	poz.255*0.03	m ³	0.280	
	drzwi	poz.268*0.1	m ³	0.000	
	oprawy	poz.262*1.3*0.3*0.15	m ³	0.117	
				RAZEM	5.836
271	kalk. własna d.1. 7.7	Opłata za utylizację gruzu na wysypisku	m ³		
		poz.270	m ³	5.836	
				RAZEM	5.836