

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>PRACE BUDOWLANE - PARTER</b>			
<b>1.1</b>		<b>Pomieszczenia 1 oraz 1A</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Prace przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu wraz z zabezpieczeniem	kpl		
d.1.					
1.1		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1001-11				
1.1		8*2	m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
3	KNR 13-23	Zabezpieczenie posadzki folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1001-11				
1.1	analogia	(4.7*5.42) 2.41*3.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.474 7.833	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.307</b>
4		Demontaż parapetu kamiennego o głębokości 50-70cm	m		
d.1.					
1.1		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
5	KNR 2-02	Rusztowania aluminiowe jezdne	kol.		
d.1.	1610-06				
1.1	analogia	2	kol.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.1.2</b>		<b>Ściany</b>			
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01				
1.2	ściany	(4.7+5.42)*2*3.63	m <sup>2</sup>	73.471	
	ściany	(2.41+3.25)*2*3.63	m <sup>2</sup>	41.092	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.563</b>
7	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.	2612-08				
1.2	analogia	15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1.2		poz.6	m <sup>2</sup>	114.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.563</b>
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-04				
1.2		poz.6	m <sup>2</sup>	114.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.563</b>
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
1.2		poz.6	m <sup>2</sup>	114.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.563</b>
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-01				
1.2		poz.6	m <sup>2</sup>	114.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.563</b>
12	KNR-W 2-02	Parapety wewnętrzne z konglomeratu kwarcowego Technistone - elementy gr. do 4 cm i szer. do 75 cm	m		
d.1.	2119-04				
1.2		poz.4	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
13	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów na ścianach - kratki wentylacyjne	szt.		
d.1.	0102-05				
1.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.1.3</b>		<b>Sufity</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 0-14 d.1. 2012-03 1.3 wycena indywidualna	Wymiana kasetonów przy zachowaniu istniejącej konstrukcji	m <sup>2</sup>		
		33.30	m <sup>2</sup>	33.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.300</b>
<b>1.1.</b>	<b>4</b>	<b>Elektryka</b>			
15	KNNR 9 d.1. 0501-06 1.4	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
16	KNNR 9 d.1. 0402-05 1.4	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
17	KNNR 5 d.1. 0501-02 1.4	Oprawy oświetleniowe - montaż paneli oświetleniowych natynkowych LED wymiar 120x30	kpl.		
		poz.15	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
18	KNR 13-21 d.1. 0301-03 1.4	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.po m.		
		2	kpl.po m.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.1.</b>	<b>5</b>	<b>Utylizacja i wywóz gruzu</b>			
19	KNR 4-04 d.1. 1101-03 1.5	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
	parapet oprawy	poz.4*0.1*0.7 poz.15*1.3*0.3*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.560 0.293	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.853</b>
20	d.1. kalk. własna 1.5	Oplata za utylizację gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		poz.19	m <sup>3</sup>	0.853	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.853</b>
<b>1.2</b>		<b>Pomieszczenia 2 oraz 2A</b>			
<b>1.2.</b>	<b>1</b>	<b>Prace przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
21	kalk. własna d.1. 2.1	Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu wraz z zabezpieczeniem	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNR 13-23 d.1. 1001-11 2.1	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		2*2.5*1.3	m <sup>2</sup>	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
23	KNR 0-14 d.1. 2011-02 2.1 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Zabudowa rur z płyt GK	m <sup>2</sup>		
		3.58*1.2*4	m <sup>2</sup>	17.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.184</b>
24	KNR 4-03 d.1. 1001-07 2.1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych	m		
		25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
25	KNKRB 5 d.1. 0902-03 2.1	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm	m		
		poz.24	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
26	KNKRB 5 d.1. 0902-05 2.1	Tynkowanie pasów o szer.do 10 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.24	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
27		Demontaż parapetu kamiennego o głębokości 50-70cm	m		
d.1.					
2.1		1.3*2	m	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
28	KNR 2-02	Rusztowania aluminiowe jezdne	kol.		
d.1.	1610-06				
2.1	analogia	2	kol.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.2.</b>		<b>Sciany</b>			
<b>2</b>					
29	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01				
2.2		ściany (7.33+2.82)*2*4.21	m <sup>2</sup>	85.463	
		ściany (2.68+3.50)*2*4.21	m <sup>2</sup>	52.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.499</b>
30	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.	2612-08				
2.2	analogia	poz.24	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
31	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
2.2		poz.29	m <sup>2</sup>	137.499	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.499</b>
32	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-04				
2.2		poz.29	m <sup>2</sup>	137.499	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.499</b>
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
2.2		poz.29	m <sup>2</sup>	137.499	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.499</b>
34	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-01				
2.2		poz.29	m <sup>2</sup>	137.499	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.499</b>
35	KNR-W 2-02	Parapety wewnętrzne z konglomeratu kwarcowego Technistone - elementy gr. do 4 cm i szer. do 75 cm	m		
d.1.	2119-04				
2.2		poz.27	m	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
36	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów na ścianach - kratki wentylacyjne	szt.		
d.1.	0102-05				
2.2		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>1.2.</b>		<b>Sufity</b>			
<b>3</b>					
37	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-02				
2.3	wycena indywidualna	poz.42	m <sup>2</sup>	30.051	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.051</b>
38	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
2.3		poz.42	m <sup>2</sup>	30.051	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.051</b>
39	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-06				
2.3		poz.42	m <sup>2</sup>	30.051	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.051</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.051	  
				<b>RAZEM</b>	<b>30.051</b>
41	KNR 2-02 d.1. 1505-01 2.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity  poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.051	  
				<b>RAZEM</b>	<b>30.051</b>
<b>1.2.</b>	<b>4</b>	<b>Podłoga</b>			
42	KNR 4-01 d.1. 0816-06 2.4 uw.p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów - warstwa 1  7.33*2.82 2.68*3.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  20.671 9.380	  
				<b>RAZEM</b>	<b>30.051</b>
43	KNR 4-01 d.1. 0816-06 2.4 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek - warstwa 2  poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.051	  
				<b>RAZEM</b>	<b>30.051</b>
44	KNR AT-23 d.1. 0101-04 2.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych  poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.051	  
				<b>RAZEM</b>	<b>30.051</b>
45	KNR AT-23 d.1. 0101-06 2.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm  poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.051	  
				<b>RAZEM</b>	<b>30.051</b>
46	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - podłoga  poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.051	  
				<b>RAZEM</b>	<b>30.051</b>
47	KNR 2-02 d.1. 0607-01 2.4	Ułożenie podkładu z maty pod panele  poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.051	  
				<b>RAZEM</b>	<b>30.051</b>
48	KNNR 2 d.1. 1205-09 2.4	Montaż paneli podłogowych AC5  poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.051	  
				<b>RAZEM</b>	<b>30.051</b>
49	KNR-W 2-02 d.1. 1124-06 2.4	Posadzki - listwy przyścienne z MDF  ściany ściany (7.33+2.82)*2 (2.68+3.50)*2	m  m m	  20.300 12.360	  
				<b>RAZEM</b>	<b>32.660</b>
<b>1.2.</b>	<b>5</b>	<b>Elektryka</b>			
50	KNNR 9 d.1. 0501-06 2.5	Demontaż opraw oświetleniowych  6	szt.  szt.	  6.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
51	KNNR 9 d.1. 0402-05 2.5	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych  15	szt.  szt.	  15.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
52	KNNR 5 d.1. 0501-02 2.5	Oprawy oświetleniowe - montaż paneli oświetleniowych natynkowych LED wymiar 120x30 oraz LED wymiar 60x60  poz.50	kpl.  kpl.	  6.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
53	KNR 13-21 d.1. 0301-03 2.5	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.po m.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	kpl.po m.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.2.</b>		<b>Utylizacja i wywóz gruzu</b>			
<b>6</b>					
54	KNR 4-04 d.1. 1101-03 2.6	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
	meble	12	m <sup>3</sup>	12.000	
	parapet	poz.27*0.1*0.7	m <sup>3</sup>	0.182	
	bruzdy	poz.24*0.1*0.05	m <sup>3</sup>	0.125	
	panele	poz.42*0.03	m <sup>3</sup>	0.902	
	parkiet	poz.43*0.03	m <sup>3</sup>	0.902	
	oprawy	poz.50*1.3*0.3*0.15	m <sup>3</sup>	0.351	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.462</b>
55	kalk. własna d.1. 2.6	Oplata za utylizację gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		poz.54	m <sup>3</sup>	14.462	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.462</b>
<b>1.3</b>		<b>Pomieszczenie 3</b>			
<b>1.3.</b>		<b>Prace przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
<b>1</b>					
56	kalk. własna d.1. 3.1	Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu wraz z zabezpieczeniem	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
57	KNR 13-23 d.1. 1001-11 3.1	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		2*2.5*1.3	m <sup>2</sup>	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
58	KNR 0-14 d.1. 2011-02 3.1 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Zabudowa rur z płyt GK	m <sup>2</sup>		
		3.58*1.2*4	m <sup>2</sup>	17.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.184</b>
59	KNR 4-03 d.1. 1001-07 3.1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych	m		
		35	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
60	KNKRB 5 d.1. 0902-03 3.1	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm	m		
		poz.59	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
61	KNKRB 5 d.1. 0902-05 3.1	Tynkowanie pasów o szer.do 10 cm	m		
		poz.59	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
62	d.1. 3.1	Demontaż parapetu kamiennego o głębokości 50-70cm	m		
		1.3*1	m	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
63	KNR 2-02 d.1. 1610-06 3.1 analogia	Rusztowania aluminiowe jezdne	kol.		
		1	kol.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.3.</b>		<b>Ściany</b>			
<b>2</b>					
64	KNR 4-01 d.1. 0713-01 3.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
	ściany	(2.35+6.43)*2*3.53	m <sup>2</sup>	61.987	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.987</b>
65	KNR 0-23 d.1. 2612-08 3.2 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.59	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
66	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
3.2		poz.64	m <sup>2</sup>	61.987	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.987</b>
67	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-04				
3.2		poz.64	m <sup>2</sup>	61.987	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.987</b>
68	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
3.2		poz.64	m <sup>2</sup>	61.987	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.987</b>
69	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-01				
3.2		poz.64	m <sup>2</sup>	61.987	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.987</b>
70	KNR-W 2-02	Parapety wewnętrzne z konglomeratu kwarcowego Technistone - elementy gr. do 4 cm i szer. do 75 cm	m		
d.1.	2119-04				
3.2		poz.62	m	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
71	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów na ścianach - kratki wentylacyjne	szt.		
d.1.	0102-05				
3.2		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>1.3.</b>		<b>Sufity</b>			
<b>3</b>					
72	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-02				
3.3	wycena indywidualna	15.111	m <sup>2</sup>	15.111	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.111</b>
73	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
3.3		15.111	m <sup>2</sup>	15.111	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.111</b>
74	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-06				
3.3		15.111	m <sup>2</sup>	15.111	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.111</b>
75	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
3.3		15.111	m <sup>2</sup>	15.111	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.111</b>
76	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-01				
3.3		15.111	m <sup>2</sup>	15.111	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.111</b>
<b>1.3.</b>		<b>Elektryka</b>			
<b>4</b>					
77	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.1.	0501-06				
3.4		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
78	KNNR 9	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
d.1.	0402-05				
3.4		15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
79	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe - montaż paneli oświetleniowych natynkowych LED wymiar 120x30 oraz LED wymiar 60x60	kpl.		
d.1.	0501-02				
3.4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.77	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
80	KNR 13-21 d.1. 0301-03 3.4	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.po m.		
		2	kpl.po m.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.3.</b>	<b>5</b>	<b>Utylizacja i wywóz gruzu</b>			
81	KNR 4-04 d.1. 1101-03 3.5	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
	meble	7	m <sup>3</sup>	7.000	
	parapet	poz.62*0.1*0.7	m <sup>3</sup>	0.091	
	bruzdy	poz.59*0.1*0.05	m <sup>3</sup>	0.175	
	oprawy	poz.77*1.3*0.3*0.15	m <sup>3</sup>	0.176	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.442</b>
82	kalk. własna d.1. 3.5	Oplata za utylizację gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		poz.81	m <sup>3</sup>	7.442	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.442</b>
<b>1.4</b>		<b>Pomieszczenia 4, 4A, 4B, Przedsiónek, Archiwum</b>			
<b>1.4.</b>	<b>1</b>	<b>Prace przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
83	kalk. własna d.1. 4.1	Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu wraz z zabezpieczeniem	kpl		
		4	kpl	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
84	KNR 13-23 d.1. 1001-11 4.1	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
		5*2.5*1.3	m <sup>2</sup>	16.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.250</b>
85	KNR 0-14 d.1. 2011-02 4.1 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Zabudowa rur z płyt GK	m <sup>2</sup>		
		3.58*1.2*4	m <sup>2</sup>	17.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.184</b>
86	KNR 4-03 d.1. 1001-07 4.1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych	m		
		35	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
87	KNKRB 5 d.1. 0902-03 4.1	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm	m		
		poz.86	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
88	KNKRB 5 d.1. 0902-05 4.1	Tynkowanie pasów o szer.do 10 cm	m		
		poz.86	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
89	d.1. 4.1	Demontaż parapetu kamiennego o głębokości 50-70cm	m		
		1.3*5	m	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
90	d.1. wycena indy- 4.1 widualna	Demontaż aneksu kuchennego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
91	KNR 2-02 d.1. 1610-06 4.1 analogia	Rusztowania aluminiowe jezdne	kol.		
		5	kol.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>1.4.</b>	<b>2</b>	<b>Sciany</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01				
4.2		(1.93+5.79)*2*3.52	m <sup>2</sup>	54.349	
		(2.4+5.98)*2*3.52	m <sup>2</sup>	58.995	
		(5.44+3.71)*2*3.52	m <sup>2</sup>	64.416	
	przedsionek	(1.88+1.77)*2*3.52	m <sup>2</sup>	25.696	
	archiwum	(1.88+2.15)*2*4.21	m <sup>2</sup>	33.933	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.389</b>
93	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.	2612-08				
4.2	analogia				
		poz.86	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
94	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
4.2		poz.92	m <sup>2</sup>	237.389	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.389</b>
95	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-04				
4.2		poz.92	m <sup>2</sup>	237.389	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.389</b>
96	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
4.2		poz.92	m <sup>2</sup>	237.389	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.389</b>
97	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-01				
4.2		poz.92	m <sup>2</sup>	237.389	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.389</b>
98	KNR-W 2-02	Parapety wewnętrzne z konglomeratu kwarcowego Technistone - elementy gr. do 4 cm i szer. do 75 cm	m		
d.1.	2119-04				
4.2		poz.89	m	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
99	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów na ścianach - kratki wentylacyjne	szt.		
d.1.	0102-05				
4.2		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>1.4.</b>		<b>Sufity</b>			
<b>3</b>					
100	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-02				
4.3	wycena indywidualna	poz.105	m <sup>2</sup>	53.079	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.079</b>
101	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
4.3		poz.105	m <sup>2</sup>	53.079	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.079</b>
102	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-06				
4.3		poz.105	m <sup>2</sup>	53.079	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.079</b>
103	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
4.3		poz.105	m <sup>2</sup>	53.079	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.079</b>
104	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-01				
4.3		poz.105	m <sup>2</sup>	53.079	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.079</b>
<b>1.4.</b>		<b>Podłoga</b>			
<b>4</b>					



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105	KNR 4-01 d.1. 0816-06 4.4 uw.p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów - warstwa 1	m <sup>2</sup>		
		1.93*5.79	m <sup>2</sup>	11.175	
		2.40*5.98	m <sup>2</sup>	14.352	
		5.44*3.71	m <sup>2</sup>	20.182	
	przedsionek	(1.88*1.77)	m <sup>2</sup>	3.328	
	archiwum	1.88*2.15	m <sup>2</sup>	4.042	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.079</b>
106	KNR 4-01 d.1. 0816-06 4.4 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek - warstwa 2	m <sup>2</sup>		
		poz.105	m <sup>2</sup>	53.079	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.079</b>
107	KNR AT-23 d.1. 0101-04 4.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m <sup>2</sup>		
		poz.105	m <sup>2</sup>	53.079	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.079</b>
108	KNR AT-23 d.1. 0101-06 4.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.105	m <sup>2</sup>	53.079	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.079</b>
109	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4.4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - podłoga	m <sup>2</sup>		
		poz.105	m <sup>2</sup>	53.079	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.079</b>
110	KNR 2-02 d.1. 0607-01 4.4	Ułożenie podkładu z maty pod panele	m <sup>2</sup>		
		poz.105	m <sup>2</sup>	53.079	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.079</b>
111	KNNR 2 d.1. 1205-09 4.4	Montaż paneli podłogowych AC5	m <sup>2</sup>		
		poz.105	m <sup>2</sup>	53.079	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.079</b>
112	KNR-W 2-02 d.1. 1124-06 4.4	Posadzki - listwy przyścienne z MDF	m		
		(1.93+5.79)*2	m	15.440	
		(2.4+5.98)*2	m	16.760	
		(5.44+3.71)*2	m	18.300	
	przedsionek	(1.88+1.77)*2	m	7.300	
	archiwum	(1.88+2.15)*2	m	8.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.860</b>
<b>1.4.</b>		<b>Elektryka</b>			
<b>5</b>					
113	KNNR 9 d.1. 0501-06 4.5	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		3+4+1+1	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
114	KNNR 9 d.1. 0402-05 4.5	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
115	KNNR 5 d.1. 0501-02 4.5	Oprawy oświetleniowe - montaż paneli oświetleniowych natynkowych LED wymiar 120x30 oraz LED wymiar 60x60	kpl.		
		poz.113	kpl.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
116	KNR 13-21 d.1. 0301-03 4.5	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.po m.		
		4	kpl.po m.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>1.4.</b>		<b>Drzwi i zabudowa meblowa</b>			
<b>6</b>					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
117	KNR 4-01 d.1. 0354-04 4.6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
118	KNNR 2 d.1. 1104-02 4.6	Montaż ościeżnic regulowanych z MDF na wzór istniejących	m <sup>2</sup>		
		0.8*2*3	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
119	KNR 2-02 d.1. 1019-01 4.6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wykonane na wzór istniejących do pomieszczeń - Invado Lido 16, wraz z wyposażeniem (klamki, zamek)	m <sup>2</sup>		
		poz.118	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
120		Zabudowa meblowa grzenika, wraz z konstrukcją pod parapet	m		
d.1. 4.6		poz.98	m	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
<b>1.4.</b>		<b>Utylizacja i wywóz gruzu</b>			
<b>7</b>					
121	KNR 4-04 d.1. 1101-03 4.7	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
	meble	15	m <sup>3</sup>	15.000	
	parapet	poz.89*0.1*0.7	m <sup>3</sup>	0.455	
	bruzdy	poz.86*0.1*0.05	m <sup>3</sup>	0.175	
	panele	poz.105*0.03	m <sup>3</sup>	1.592	
	parkiet	poz.106*0.03	m <sup>3</sup>	1.592	
	drzwi	poz.119*0.1	m <sup>3</sup>	0.480	
	oprawy	poz.113*1.3*0.3*0.15	m <sup>3</sup>	0.527	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.821</b>
122	kalk. własna	Oплата za utylizację gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1. 4.7		poz.121	m <sup>3</sup>	19.821	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.821</b>