

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE BUDOWLANE - I PIĘTRO			
1.1		Pokój 101			
1.1.1		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu wraz z zabezpieczeniem	kpl		
d.1.					
1.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.	1001-11				
1.1		2.5*2.3	m ²	5.750	
				RAZEM	5.750
3	KNR 0-14	Zabudowa rur z płyt GK	m ²		
d.1.	2011-02				
1.1	KNR 2-02				
	r.20 z.sz.				
	5.3.	3.58*1.2	m ²	4.296	
				RAZEM	4.296
4	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych	m		
d.1.	1001-07				
1.1		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNKRB 5	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm	m		
d.1.	0902-03				
1.1		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNKRB 5	Tynkowanie pasów o szer.do 10 cm	m		
d.1.	0902-05				
1.1		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
7		Demontaż parapetu kamiennego o głębokości 50-70cm	m		
d.1.					
1.1		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
8	KNR-W 2-02	Rozebranie sufitu podwieszanego z kasetonów 60x60	m ²		
d.1.	2701-01				
1.1		poz.21	m ²	13.186	
				RAZEM	13.186
9	KNR 2-02	Rusztowania aluminiowe jezdne	kol.		
d.1.	1610-06				
1.1	analogia	1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.2		Ściany			
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
1.2		ściany (2.46+5.36)*2*3.81	m ²	59.588	
				RAZEM	59.588
11	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.	2612-08				
1.2	analogia	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1.2		poz.10	m ²	59.588	
				RAZEM	59.588
13	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.	0815-04				
1.2		poz.10	m ²	59.588	
				RAZEM	59.588

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.10	m ² m ²	 59.588	 59.588
				RAZEM	59.588
15	KNR 2-02 d.1. 1505-01 1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.10	m ² m ²	 59.588	 59.588
				RAZEM	59.588
16	KNR-W 2-02 d.1. 2119-04 1.2	Parapety wewnętrzne z konglomeratu kwarcowego Technistone - elementy gr. do 4 cm i szer. do 75 cm 1.3*poz.7	m m	 3.250	 3.250
				RAZEM	3.250
17	KNR AT-22 d.1. 0102-05 1.2	Obsadzenie drobnych elementów na ścianach - kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.1.		Sufity			
3					
18	KNR 0-14 d.1. 2012-03 1.3 wycena indywidualna	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - sufit podwieszany poz.21	m ² m ²	 13.186	 13.186
				RAZEM	13.186
19	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.21	m ² m ²	 13.186	 13.186
				RAZEM	13.186
20	KNR 2-02 d.1. 1505-01 1.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit poz.21	m ² m ²	 13.186	 13.186
				RAZEM	13.186
1.1.		Podłoga			
4					
21	KNR 4-01 d.1. 0816-06 1.4 uw.p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów - warstwa 1 2.46*5.36	m ² m ²	 13.186	 13.186
				RAZEM	13.186
22	KNR 4-01 d.1. 0816-06 1.4 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek - warstwa 2 poz.21	m ² m ²	 13.186	 13.186
				RAZEM	13.186
23	KNR AT-23 d.1. 0101-04 1.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych poz.21	m ² m ²	 13.186	 13.186
				RAZEM	13.186
24	KNR AT-23 d.1. 0101-06 1.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm poz.21	m ² m ²	 13.186	 13.186
				RAZEM	13.186
25	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1.4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - podłoga poz.21	m ² m ²	 13.186	 13.186
				RAZEM	13.186
26	KNR 2-02 d.1. 0607-01 1.4	Ułożenie podkładu z maty pod panele poz.21	m ² m ²	 13.186	 13.186
				RAZEM	13.186
27	KNNR 2 d.1. 1205-09 1.4	Montaż paneli podłogowych AC5 poz.21	m ² m ²	 13.186	 13.186

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.186
28	KNR-W 2-02 d.1. 1124-06 1.4	Posadzki - listwy przyścienne z MDF 2*(2.67+5.47)	m m	 16.280	
				RAZEM	16.280
1.1.	5	Elektryka			
29	KNNR 9 d.1. 0501-06 1.5	Demontaż opraw oświetleniowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNNR 9 d.1. 0402-05 1.5	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNNR 5 d.1. 0501-02 1.5	Oprawy oświetleniowe - montaż paneli oświetleniowych natynkowych LED wymiar 120x30 poz.29	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 13-21 d.1. 0301-03 1.5	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku 1	kpl.po m. kpl.po m.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.	6	Drzwi i zabudowa meblowa			
33	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1.6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 0	szt. szt.	 0.000	
				RAZEM	0.000
34	KNNR 2 d.1. 1104-02 1.6	Montaż ościeżnic regulowanych z MDF na wzór istniejących 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
35	KNR 2-02 d.1. 1019-01 1.6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wykonane na wzór istniejących do pomieszczeń - Invado Lido 16, wraz z wyposażeniem (klamki, zamek) 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
36		Zabudowa meblowa grzenika, wraz z konstrukcją pod parapet poz.16	m m	 3.250	
				RAZEM	3.250
1.1.	7	Utylizacja i wywóz gruzu			
37	KNR 4-04 d.1. 1101-03 1.7	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
	meble	7	m ³	7.000	
	sufit	poz.8*0.03	m ³	0.396	
	parapet	poz.7*0.1*0.7	m ³	0.175	
	bruzdy	poz.4*0.1*0.05	m ³	0.075	
	panele	poz.21*0.03	m ³	0.396	
	parkiet	poz.22*0.03	m ³	0.396	
	drzwi	poz.35*0.1	m ³	0.000	
	oprawy	poz.29*1.3*0.3*0.15	m ³	0.117	
				RAZEM	8.555
38		Opłata za utylizację gruzu na wysypisku	m ³		
d.1. kalk. własna		poz.37	m ³	8.555	
				RAZEM	8.555
1.2		Pokój 102 (sekretariat),103 (Prezes),104,105 (kuchnia)			
1.2.	1	Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu wraz z zabezpieczeniem	kpl		
d.1.					
2.1		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.	1001-11				
2.1		2.5*5+3*2.5*1.3	m ²	22.250	
				RAZEM	22.250
41	KNR 0-14	Zabudowa rur z płyt GK	m ²		
d.1.	2011-02				
2.1	KNR 2-02				
	r.20 z.sz.				
	5.3.	3.58*1.2*4	m ²	17.184	
				RAZEM	17.184
42	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych	m		
d.1.	1001-07				
2.1		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
43	KNKRB 5	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm	m		
d.1.	0902-03				
2.1		poz.42	m	35.000	
				RAZEM	35.000
44	KNKRB 5	Tynkowanie pasów o szer.do 10 cm	m		
d.1.	0902-05				
2.1		poz.42	m	35.000	
				RAZEM	35.000
45		Demontaż parapetu kamiennego o głębokości 50-70cm	m		
d.1.					
2.1		1.3+1.3+2.5+6	m	11.100	
				RAZEM	11.100
46	KNR 2-02	Rusztowania aluminiowe jezdne	kol.		
d.1.	1610-06				
2.1	analogia	4	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.2.		Ściany			
2					
47	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
2.2		ściany sekretariat (5.76+2.56)*2*3.22	m ²	53.581	
		ściany kuchnia (3.7*2.71)*2*3.83	m ²	76.807	
		ściany 104 (2.83+5.32)*2*3.64	m ²	59.332	
		ściany prezes (5.3+4.61)*2*3.64	m ²	72.145	
				RAZEM	261.865
48	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.	2612-08				
2.2	analogia	poz.42	m	35.000	
				RAZEM	35.000
49	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2.2		ściany sekretariat (5.76+2.56)*2*3.22	m ²	53.581	
		ściany kuchnia (3.7*2.71)*2*3.83	m ²	76.807	
		ściany 104 (2.83+5.32)*2*3.64	m ²	59.332	
				RAZEM	189.720
50	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.	0815-04				
2.2		ściany sekretariat (5.76+2.56)*2*3.22	m ²	53.581	
		ściany kuchnia (3.7*2.71)*2*3.83	m ²	76.807	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	ściany 104	(2.83+5.32)*2*3.64	m ²	59.332	
				RAZEM	189.720
51 d.1. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.47	m ²	261.865	
				RAZEM	261.865
52 d.1. 2.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.47	m ²	261.865	
				RAZEM	261.865
53 d.1. 2.2	KNR-W 2-02 2119-04	Parapety wewnętrzne z konglomeratu kwarcowego Technistone - elementy gr. do 4 cm i szer. do 75 cm	m		
		poz.45	m	11.100	
				RAZEM	11.100
54 d.1. 2.2	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów na ścianach - kratki wentylacyjne	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2. 3		Sufity			
55 d.1. 2.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
	wycena indywidualna	poz.60	m ²	64.225	
				RAZEM	64.225
56 d.1. 2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.60	m ²	64.225	
				RAZEM	64.225
57 d.1. 2.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.60	m ²	64.225	
				RAZEM	64.225
58 d.1. 2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.60	m ²	64.225	
				RAZEM	64.225
59 d.1. 2.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
		poz.60	m ²	64.225	
				RAZEM	64.225
1.2. 4		Podłoga			
60 d.1. 2.4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów - warstwa 1	m ²		
	uw.p.tab. analogia sekretariat 102 kuchnia 105 prezes 103 104	5.76*2.56	m ²	14.746	
		3.7*2.7	m ²	9.990	
		5.3*4.61	m ²	24.433	
		2.83*5.32	m ²	15.056	
				RAZEM	64.225
61 d.1. 2.4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek - warstwa 2	m ²		
	uw.p.tab.	poz.60	m ²	64.225	
				RAZEM	64.225
62 d.1. 2.4	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m ²		
		poz.60	m ²	64.225	
				RAZEM	64.225
63 d.1. 2.4	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.60	m ²	64.225	
				RAZEM	64.225
64	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - podłoga	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2.4		poz.60	m ²	64.225	
				RAZEM	64.225
65	KNR 2-02	Ułożenie podkładu z maty pod panele	m ²		
d.1.	0607-01				
2.4		poz.60	m ²	64.225	
				RAZEM	64.225
66	KNNR 2	Montaż paneli podłogowych AC5	m ²		
d.1.	1205-09				
2.4		poz.60	m ²	64.225	
				RAZEM	64.225
67	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne z MDF	m		
d.1.	1124-06				
2.4					
	sekretariat	(5.76+2.56)*2	m	16.640	
	kuchnia	(3.7*2.71)*2	m	20.054	
	104	(2.83+5.32)*2	m	16.300	
	prezes	(5.3+4.61)*2	m	19.820	
				RAZEM	72.814
1.2.		Elektryka			
5					
68	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.1.	0501-06				
2.5		4+1+4+4	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
69	KNNR 9	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
d.1.	0402-05				
2.5		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
70		Wykonanie dodatkowego gniazda wtyczkowego w aneksie kuchennym, wraz z doprowadzeniem zasilania.	kpl		
d.1.	wycena indywidualna				
2.5		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe - montaż paneli oświetleniowych natynkowych LED wymiar 120x30 oraz LED wymiar 60x60	kpl.		
d.1.	0501-02				
2.5		poz.68	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
72	KNR 13-21	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.po m.		
d.1.	0301-03				
2.5		4	kpl.po m.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.2.		Drzwi i zabudowa meblowa			
6					
73	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
2.6		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
74	KNNR 2	Montaż ościeżnic regulowanych z MDF na wzór istniejących	m ²		
d.1.	1104-02				
2.6		0.8*2*3	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
75	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wykonane na wzór istniejących do pomieszczeń - Invado Lido 16, wraz z wyposażeniem (klamki, zamek)	m ²		
d.1.	1019-01				
2.6		poz.74	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
76		Zabudowa meblowa grzenika, wraz z konstrukcją pod parapet	m		
d.1.					
2.6		poz.53	m	11.100	
				RAZEM	11.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2.		Utylizacja i wywóz gruzu			
77	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1.	1101-03	samochodem dostawczym na odległość do 1 km			
2.7					
	meble	15	m ³	15.000	
	parapet	poz.45*0.1*0.7	m ³	0.777	
	bruzdy	poz.42*0.1*0.05	m ³	0.175	
	panele	poz.60*0.03	m ³	1.927	
	parkiet	poz.61*0.03	m ³	1.927	
	drzwi	poz.75*0.1	m ³	0.480	
	oprawy	poz.68*1.3*0.3*0.15	m ³	0.761	
				RAZEM	21.047
78	kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu na wysypisku	m ³		
d.1.					
2.7		poz.77	m ³	21.047	
				RAZEM	21.047
1.3		Pokój 106			
1.3.		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
1					
79	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu wraz z zabezpieczeniem	kpl		
d.1.					
3.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
80	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.	1001-11				
3.1		2.5*2.3	m ²	5.750	
				RAZEM	5.750
81	KNR 0-14	Zabudowa rur z płyt GK	m ²		
d.1.	2011-02				
3.1	KNR 2-02				
	r.20 z.sz.				
	5.3.	3.58*1.2	m ²	4.296	
				RAZEM	4.296
82	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych	m		
d.1.	1001-07				
3.1		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
83	KNKRB 5	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm	m		
d.1.	0902-03				
3.1		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
84	KNKRB 5	Tynkowanie pasów o szer.do 10 cm	m		
d.1.	0902-05				
3.1		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
85		Demontaż parapetu kamiennego o głębokości 50-70cm	m		
d.1.					
3.1		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
86	KNR-W 2-02	Rozebranie sufitu podwieszanego z kasetonów 60x60	m ²		
d.1.	2701-01				
3.1		poz.99	m ²	15.421	
				RAZEM	15.421
87	KNR 2-02	Rusztowania aluminiowe jezdne	kol.		
d.1.	1610-06				
3.1	analogia	1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3.		Ściany			
2					
88	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.1.	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
3.2		(2.44+6.32)*2*3.81	m ²	66.751	
	ściany			RAZEM	66.751

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89	KNR 0-23 d.1. 2612-08 3.2 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
90	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.88	m ²	66.751	
				RAZEM	66.751
91	KNR 2-02 d.1. 0815-04 3.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.88	m ²	66.751	
				RAZEM	66.751
92	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.88	m ²	66.751	
				RAZEM	66.751
93	KNR 2-02 d.1. 1505-01 3.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.88	m ²	66.751	
				RAZEM	66.751
94	KNR-W 2-02 d.1. 2119-04 3.2	Parapety wewnętrzne z konglomeratu kwarcowego Technistone - elementy gr. do 4 cm i szer. do 75 cm	m		
		1.3*poz.85	m	3.250	
				RAZEM	3.250
95	KNR AT-22 d.1. 0102-05 3.2	Obsadzenie drobnych elementów na ścianach - kratki wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3.	3	Sufity			
96	KNR 0-14 d.1. 2012-03 3.3 wycena indywidualna	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - sufit podwieszany	m ²		
		poz.99	m ²	15.421	
				RAZEM	15.421
97	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.99	m ²	15.421	
				RAZEM	15.421
98	KNR 2-02 d.1. 1505-01 3.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit	m ²		
		poz.99	m ²	15.421	
				RAZEM	15.421
1.3.	4	Podłoga			
99	KNR 4-01 d.1. 0816-06 3.4 uw.p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów - warstwa 1	m ²		
		2.44*6.32	m ²	15.421	
				RAZEM	15.421
100	KNR 4-01 d.1. 0816-06 3.4 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek - warstwa 2	m ²		
		poz.99	m ²	15.421	
				RAZEM	15.421
101	KNR AT-23 d.1. 0101-04 3.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m ²		
		poz.99	m ²	15.421	
				RAZEM	15.421
102	KNR AT-23 d.1. 0101-06 3.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		poz.99	m ²	15.421	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.421
103	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3.4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - podłoga poz.99	m ² m ²	 15.421	
				RAZEM	15.421
104	KNR 2-02 d.1. 0607-01 3.4	Ułożenie podkładu z maty pod panele poz.99	m ² m ²	 15.421	
				RAZEM	15.421
105	KNNR 2 d.1. 1205-09 3.4	Montaż paneli podłogowych AC5 poz.99	m ² m ²	 15.421	
				RAZEM	15.421
106	KNR-W 2-02 d.1. 1124-06 3.4	Posadzki - listwy przyścienne z MDF 2*(2.44+6.32)	m m	 17.520	
				RAZEM	17.520
1.3.		Elektryka			
5					
107	KNNR 9 d.1. 0501-06 3.5	Demontaż opraw oświetleniowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
108	KNNR 9 d.1. 0402-05 3.5	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
109	KNNR 5 d.1. 0501-02 3.5	Oprawy oświetleniowe - montaż paneli oświetleniowych natynkowych LED wymiar 120x30 poz.107	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
110	KNR 13-21 d.1. 0301-03 3.5	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku 1	kpl.po m. kpl.po m.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.3.		Drzwi i zabudowa meblowa			
6					
111	KNR 4-01 d.1. 0354-04 3.6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 0	szt. szt.	 0.000	
				RAZEM	0.000
112	KNNR 2 d.1. 1104-02 3.6	Montaż ościeżnic regulowanych z MDF na wzór istniejących 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
113	KNR 2-02 d.1. 1019-01 3.6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wykonane na wzór istniejących do pomieszczeń - Invado Lido 16, wraz z wyposażeniem (klamki, zamek) 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
114	d.1. 3.6	Zabudowa meblowa grzenika, wraz z konstrukcją pod parapet poz.94	m m	 3.250	
				RAZEM	3.250
1.3.		Utylizacja i wywóz gruzu			
7					
115	KNR 4-04 d.1. 1101-03 3.7	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km 7 poz.86*0.03 poz.85*0.1*0.7 poz.82*0.1*0.05	m ³ m ³ m ³ m ³	 7.000 0.463 0.175 0.075	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	panele parkiet drzwi oprawy	poz.99*0.03 poz.100*0.03 poz.113*0.1 poz.107*1.3*0.3*0.15	m ³ m ³ m ³ m ³	0.463 0.463 0.000 0.234	
				RAZEM	8.873
116 d.1. 3.7	kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu na wysypisku poz.115	m ³ m ³	 8.873	
				RAZEM	8.873
1.4		Pokój 107			
1.4. 1		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
117 d.1. 4.1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu wraz z zabezpieczeniem 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
118 d.1. 4.1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią 2.5*2.3	m ² m ²	 5.750	
				RAZEM	5.750
119 d.1. 4.1	KNR 0-14 2011-02 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Zabudowa rur z płyt GK 3.58*1.2	m ² m ²	 4.296	
				RAZEM	4.296
120 d.1. 4.1	KNR 4-03 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
121 d.1. 4.1	KNKRB 5 0902-03	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
122 d.1. 4.1	KNKRB 5 0902-05	Tynkowanie pasów o szer.do 10 cm 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
123 d.1. 4.1		Demontaż parapetu kamiennego o głębokości 50-70cm 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
124 d.1. 4.1	KNR 2-02 1610-06 analogia	Rusztowania aluminiowe jezdne 1	kol. kol.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.4. 2		Ściany			
125 d.1. 4.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ściany (2.63+6.35)*2*3.81	m ² m ²	 68.428	
				RAZEM	68.428
126 d.1. 4.2	KNR 0-23 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
127 d.1. 4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.125	m ² m ²	 68.428	
				RAZEM	68.428
128 d.1. 4.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.125	m ²	68.428	
				RAZEM	68.428
129	NNRNKB d.1. 202 1134-02 4.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.125	m ²	68.428	
				RAZEM	68.428
130	KNR 2-02 d.1. 1505-01 4.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.125	m ²	68.428	
				RAZEM	68.428
131	KNR-W 2-02 d.1. 2119-04 4.2	Parapety wewnętrzne z konglomeratu kwarcowego Technistone - elementy gr. do 4 cm i szer. do 75 cm	m		
		1.3*poz.123	m	3.250	
				RAZEM	3.250
132	KNR AT-22 d.1. 0102-05 4.2	Obsadzenie drobnych elementów na ścianach - kratki wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4.	3	Sufity			
133	KNR 4-01 d.1. 0713-02 4.3 wycena indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.138	m ²	16.701	
				RAZEM	16.701
134	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.138	m ²	16.701	
				RAZEM	16.701
135	KNR 2-02 d.1. 0815-06 4.3	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.138	m ²	16.701	
				RAZEM	16.701
136	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.138	m ²	16.701	
				RAZEM	16.701
137	KNR 2-02 d.1. 1505-01 4.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
		poz.138	m ²	16.701	
				RAZEM	16.701
1.4.	4	Podłoga			
138	KNR 4-01 d.1. 0816-06 4.4 uw.p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów - warstwa 1	m ²		
		2.63*6.35	m ²	16.701	
				RAZEM	16.701
139	KNR 4-01 d.1. 0816-06 4.4 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek - warstwa 2	m ²		
		poz.138	m ²	16.701	
				RAZEM	16.701
140	KNR AT-23 d.1. 0101-04 4.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m ²		
		poz.138	m ²	16.701	
				RAZEM	16.701
141	KNR AT-23 d.1. 0101-06 4.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		poz.138	m ²	16.701	
				RAZEM	16.701

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
142	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4.4	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - podłoga poz.138	m ² m ²	 16.701	 16.701
				RAZEM	16.701
143	KNR 2-02 d.1. 0607-01 4.4	Ułożenie podkładu z maty pod panele poz.138	m ² m ²	 16.701	 16.701
				RAZEM	16.701
144	KNNR 2 d.1. 1205-09 4.4	Montaż paneli podłogowych AC5 poz.138	m ² m ²	 16.701	 16.701
				RAZEM	16.701
145	KNR-W 2-02 d.1. 1124-06 4.4	Posadzki - listwy przyścienne z MDF 2*(2.63+6.35)	m m	 17.960	 17.960
				RAZEM	17.960
1.4.	5	Elektryka			
146	KNNR 9 d.1. 0501-06 4.5	Demontaż opraw oświetleniowych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
147	KNNR 9 d.1. 0402-05 4.5	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
148	KNNR 5 d.1. 0501-02 4.5	Oprawy oświetleniowe - montaż paneli oświetleniowych natynkowych LED wymiar 120x30 lub 60x60 (do decyzji Inwestora) poz.146	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
149	KNR 13-21 d.1. 0301-03 4.5	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku 1	kpl.po m. kpl.po m.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.4.	6	Drzwi i zabudowa meblowa			
150	KNR 4-01 d.1. 0354-04 4.6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 0	szt. szt.	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
151	KNNR 2 d.1. 1104-02 4.6	Montaż ościeżnic regulowanych z MDF na wzór istniejących 0	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
152	KNR 2-02 d.1. 1019-01 4.6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wykonane na wzór istniejących do pomieszczeń - Invado Lido 16, wraz z wyposażeniem (klamki, zamek) 0	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
153	d.1. 4.6	Zabudowa meblowa grzenika, wraz z konstrukcją pod parapet poz.131	m m	 3.250	 3.250
				RAZEM	3.250
1.4.	7	Utylizacja i wywóz gruzu			
154	KNR 4-04 d.1. 1101-03 4.7	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km meble sufit parapet bruzdy panele	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 7.000 0.000 0.175 0.075 0.501	 7.000 0.000 0.175 0.075 0.501

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	parkiet drzwi oprawy	poz.139*0.03 poz.152*0.1 poz.146*1.3*0.3*0.15	m ³ m ³ m ³	0.501 0.000 0.176	
				RAZEM	8.428
155 d.1. 4.7	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu na wysypisku poz.154	m ³ m ³	 8.428	
				RAZEM	8.428
1.5		Pokój 108			
1.5.		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
1					
156 d.1. 5.1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu wraz z zabezpieczeniem 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
157 d.1. 5.1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią 1.2*2.3	m ² m ²	 2.760	
				RAZEM	2.760
158 d.1. 5.1	KNR 4-03 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
159 d.1. 5.1	KNKRB 5 0902-03	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
160 d.1. 5.1	KNKRB 5 0902-05	Tynkowanie pasów o szer.do 10 cm 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
161 d.1. 5.1		Demontaż parapetu kamiennego o głębokości 50-70cm 1.3	m m	 1.300	
				RAZEM	1.300
162 d.1. 5.1	KNR 2-02 1610-06 analogia	Rusztowania aluminiowe jezdne 1	kol. kol.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.5.		Ściany			
2					
163 d.1. 5.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ściany (3.78+2.05)*2*4.2	m ² m ²	 48.972	
				RAZEM	48.972
164 d.1. 5.2	KNR 0-23 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
165 d.1. 5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.163	m ² m ²	 48.972	
				RAZEM	48.972
166 d.1. 5.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.163	m ² m ²	 48.972	
				RAZEM	48.972
167 d.1. 5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.163	m ² m ²	 48.972	
				RAZEM	48.972

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
168	KNR 2-02 d.1. 1505-01 5.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.163	m ² m ²	 48.972	 48.972
				RAZEM	48.972
169	KNR-W 2-02 d.1. 2119-04 5.2	Parapety wewnętrzne z konglomeratu kwarcowego Technistone - elementy gr. do 4 cm i szer. do 75 cm 1.3*poz.161	m m	 1.690	 1.690
				RAZEM	1.690
170	KNR AT-22 d.1. 0102-05 5.2	Obsadzenie drobnych elementów na ścianach - kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.5.		Sufity			
3					
171	KNR 4-01 d.1. 0713-02 5.3 wycena indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.176	m ² m ²	 7.749	 7.749
				RAZEM	7.749
172	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.176	m ² m ²	 7.749	 7.749
				RAZEM	7.749
173	KNR 2-02 d.1. 0815-06 5.3	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.176	m ² m ²	 7.749	 7.749
				RAZEM	7.749
174	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.176	m ² m ²	 7.749	 7.749
				RAZEM	7.749
175	KNR 2-02 d.1. 1505-01 5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów poz.176	m ² m ²	 7.749	 7.749
				RAZEM	7.749
1.5.		Podłoga			
4					
176	KNR 4-01 d.1. 0816-06 5.4 uw.p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów - warstwa 1 3.78*2.05	m ² m ²	 7.749	 7.749
				RAZEM	7.749
177	KNR 4-01 d.1. 0816-06 5.4 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek - warstwa 2 2.67*5.47	m ² m ²	 14.605	 14.605
				RAZEM	14.605
178	KNR AT-23 d.1. 0101-04 5.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych poz.176	m ² m ²	 7.749	 7.749
				RAZEM	7.749
179	KNR AT-23 d.1. 0101-06 5.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm poz.176	m ² m ²	 7.749	 7.749
				RAZEM	7.749
180	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5.4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - podłoga poz.176	m ² m ²	 7.749	 7.749
				RAZEM	7.749
181	KNR 2-02 d.1. 0607-01 5.4	Ułożenie podkładu z maty pod panele poz.176	m ² m ²	 7.749	 7.749

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.749
182	KNNR 2 d.1. 1205-09 5.4	Montaż paneli podłogowych AC5 poz.176	m ² m ²	 7.749	
				RAZEM	7.749
183	KNNR-W 2-02 d.1. 1124-06 5.4	Posadzki - listwy przyścienne z MDF ściany (3.78+2.05)*2	m m	 11.660	
				RAZEM	11.660
1.5.		Elektryka			
5					
184	KNNR 9 d.1. 0501-06 5.5	Demontaż opraw oświetleniowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
185	KNNR 9 d.1. 0402-05 5.5	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
186	KNNR 5 d.1. 0501-02 5.5	Oprawy oświetleniowe - montaż paneli oświetleniowych natynkowych LED wymiar 120x30 lub 60x60 (do decyzji Inwestora) poz.184	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
187	KNR 13-21 d.1. 0301-03 5.5	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku 1	kpl.po m. kpl.po m.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.5.		Drzwi i zabudowa meblowa			
6					
188	KNR 4-01 d.1. 0354-04 5.6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 0	szt. szt.	 0.000	
				RAZEM	0.000
189	KNNR 2 d.1. 1104-02 5.6	Montaż ościeżnic regulowanych z MDF na wzór istniejących 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
190	KNR 2-02 d.1. 1019-01 5.6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wykonane na wzór istniejących do pomieszczeń - Invado Lido 16, wraz z wyposażeniem (klamki, zamek) 0	m ² m ²	 0.000	
				RAZEM	0.000
191		Zabudowa meblowa grzenika, wraz z konstrukcją pod parapet poz.169	m m	 1.690	
				RAZEM	1.690
1.5.		Utylizacja i wywóz gruzu			
7					
192	KNR 4-04 d.1. 1101-03 5.7	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km meble 4 sufit 0*0.03 parapet poz.161*0.1*0.7 bruzdy poz.158*0.1*0.05 panele poz.176*0.03 parkiet poz.177*0.03 drzwi poz.190*0.1 oprawy poz.184*1.3*0.3*0.15	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 4.000 0.000 0.091 0.075 0.232 0.438 0.000 0.117	
				RAZEM	4.953
193		Oplata za utylizację gruzu na wysypisku poz.192	m ³ m ³	 4.953	
				RAZEM	4.953

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.6		Pokój 109			
1.6.1		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
194	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu wraz z zabezpieczeniem	kpl		
d.1.6.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
195	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.1001-11		1.2*2.3*3	m ²	8.280	
6.1				RAZEM	8.280
196	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów elektrycznych	m		
d.1.1001-07		15	m	15.000	
6.1				RAZEM	15.000
197	KNKRB 5	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm	m		
d.1.0902-03		15	m	15.000	
6.1				RAZEM	15.000
198	KNKRB 5	Tynkowanie pasów o szer.do 10 cm	m		
d.1.0902-05		15	m	15.000	
6.1				RAZEM	15.000
199		Demontaż parapetu kamiennego o głębokości 50-70cm	m		
d.1.6.1		1.3*3	m	3.900	
				RAZEM	3.900
200	wycena indywidualna	Wycięcie i zaślepienie nieczynnego pionu kanalizacyjnego	kpl		
d.1.6.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
201	KNR 2-02	Rusztowania aluminiowe jezdne	kol.		
d.1.1610-06		1	kol.	1.000	
6.1	analogia			RAZEM	1.000
1.6.2		Ściany			
202	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.0713-01		(5.71+5.48)*2*3.78	m ²	84.596	
6.2	ściany			RAZEM	84.596
203	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.2612-08		15	m	15.000	
6.2	analogia			RAZEM	15.000
204	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.202 1134-02		poz.202	m ²	84.596	
6.2				RAZEM	84.596
205	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.0815-04		poz.202	m ²	84.596	
6.2				RAZEM	84.596
206	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.202 1134-02		poz.202	m ²	84.596	
6.2				RAZEM	84.596
207	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.1505-01		poz.202	m ²	84.596	
6.2				RAZEM	84.596

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
208	KNR-W 2-02 d.1. 2119-04 6.2	Parapety wewnętrzne z konglomeratu kwarcowego Technistone - elementy gr. do 4 cm i szer. do 75 cm poz.199	m m	3.900	
				RAZEM	3.900
209	KNR AT-22 d.1. 0102-05 6.2	Obsadzenie drobnych elementów na ścianach - kratki wentylacyjne 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6. 3		Sufity			
210	KNR 4-01 d.1. 0713-02 6.3 wycena indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.215	m ² m ²	31.291	
				RAZEM	31.291
211	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.215	m ² m ²	31.291	
				RAZEM	31.291
212	KNR 2-02 d.1. 0815-06 6.3	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.215	m ² m ²	31.291	
				RAZEM	31.291
213	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.215	m ² m ²	31.291	
				RAZEM	31.291
214	KNR 2-02 d.1. 1505-01 6.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity poz.215	m ² m ²	31.291	
				RAZEM	31.291
1.6. 4		Podłoga			
215	KNR 4-01 d.1. 0816-06 6.4 uw.p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów - warstwa 1 5.71*5.48	m ² m ²	31.291	
				RAZEM	31.291
216	KNR 4-01 d.1. 0816-06 6.4 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek - warstwa 2 poz.215	m ² m ²	31.291	
				RAZEM	31.291
217	KNR AT-23 d.1. 0101-04 6.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych poz.215	m ² m ²	31.291	
				RAZEM	31.291
218	KNR AT-23 d.1. 0101-06 6.4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm poz.215	m ² m ²	31.291	
				RAZEM	31.291
219	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6.4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - podłoga poz.215	m ² m ²	31.291	
				RAZEM	31.291
220	KNR 2-02 d.1. 0607-01 6.4	Ułożenie podkładu z maty pod panele poz.215	m ² m ²	31.291	
				RAZEM	31.291
221	KNNR 2 d.1. 1205-09 6.4	Montaż paneli podłogowych AC5 poz.215	m ² m ²	31.291	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	31.291
222	KNR-W 2-02 d.1. 1124-06 6.4	Posadzki - listwy przyścienne z MDF	m		
	ściany	(5.71+5.48)*2	m	22.380	
				RAZEM	22.380
1.6.	5	Elektryka			
223	KNNR 9 d.1. 0501-06 6.5	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
224	KNNR 9 d.1. 0402-05 6.5	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
225	KNNR 5 d.1. 0501-02 6.5	Oprawy oświetleniowe - montaż paneli oświetleniowych natynkowych LED wymiar 120x30 lub 60x60 (do decyzji Inwestora)	kpl.		
		poz.223	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
226	KNR 13-21 d.1. 0301-03 6.5	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.po m.		
		2	kpl.po m.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.6.	6	Drzwi i zabudowa meblowa			
227	KNR 4-01 d.1. 0354-04 6.6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
228	KNNR 2 d.1. 1104-02 6.6	Montaż ościeżnic regulowanych z MDF na wzór istniejących	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
229	KNR 2-02 d.1. 1019-01 6.6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wykonane na wzór istniejących do pomieszczeń - Invado Lido 16, wraz z wyposażeniem (klamki, zamek)	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
230	d.1. 6.6	Zabudowa meblowa grzenika, wraz z konstrukcją pod parapet	m		
		poz.208	m	3.900	
				RAZEM	3.900
1.6.	7	Utylizacja i wywóz gruzu			
231	KNR 4-04 d.1. 1101-03 6.7	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
	meble	7	m ³	7.000	
	sufit	0*0.03	m ³	0.000	
	parapet	poz.199*0.1*0.7	m ³	0.273	
	bruzdy	poz.196*0.1*0.05	m ³	0.075	
	panele	poz.215*0.03	m ³	0.939	
	parkiet	poz.216*0.03	m ³	0.939	
	drzwi	poz.229*0.1	m ³	0.000	
	oprawy	poz.223*1.3*0.3*0.15	m ³	0.351	
				RAZEM	9.577
232	d.1. kalk. własna 6.7	Opłata za utylizację gruzu na wysypisku	m ³		
		poz.231	m ³	9.577	
				RAZEM	9.577