

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Remont w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku Regionalnej Izby Rozrachunkowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Ofiar Oświęcimskich 5 Wrocław
INWESTOR : Regionalna Izba Obrachunkowa
ADRES INWESTORA : ul. Ofiar Oświęcimskich 5 Wrocław
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2020

INWESTBIURO
Regionalna Izba Obrachunkowa
52-001 Wrocław, ul. Włodzka 2
Regon 140904024, NIP 693-600-07-31

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Piotr Dymowski
upr. awnienia budowlano
w szczególności konstrukcyjno-budowlanej
drogowej, mostowej bez ograniczeń
Hydrotechniczne i melioracyjne
Upr. nr 101/82/V3PR-225/02/CJW

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PRACE BUDOWLANE - PARTER					
1.1 Pomieszczenia 1 oraz 1A					
1					
d.1.1	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu wraz z zabezpieczeniem	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.1	1001-11	16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.1	1001-11 analogia	33.307	m ²	33.307	
				RAZEM	33.307
4		Demontaż parapetu kamiennego o głębokości 50-70cm	m ²		
d.1.1		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys.kolumny do 6 m	kol.		
d.1.1	1610-06 analogia	2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.1	0713-01	114.563	m ²	114.563	
				RAZEM	114.563
7	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.1	2612-08 analogia	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
8	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1	1134-02	poz.6	m ²	114.563	
				RAZEM	114.563
9	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1.1	0815-04	poz.6	m ²	114.563	
				RAZEM	114.563
10	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1	1134-02	poz.6	m ²	114.563	
				RAZEM	114.563
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.1	1505-01	poz.6	m ²	114.563	
				RAZEM	114.563
12	KNR-W 2-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 75 cm	m		
d.1.1	2119-04	poz.4	m	8.000	
				RAZEM	8.000
13		Obsadzenie drobnych elementów na ścianach - kratki wentylacyjne	m		
d.1.1	KNRAT-2102-05	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokółów - warstwa 1	m ²		
d.1.1	0816-06 analogia	33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
15	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokółów - warstwa 2	m ²		
d.1.1	0816-06	33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
16		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m ²		
d.1.1	KNRAT-230101-4	33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.1.1 KNRAT-230101-6	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podlogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1mm	m ²		
33				33.000	
				RAZEM	33.000
18	d.1.1 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
33				33.000	
				RAZEM	33.000
19	d.1.1 KNR 2-02 0607-01	Izolacje podkładu z maty pod panele	m ²		
33				33.000	
				RAZEM	33.000
20	d.1.1 KNNR 2 1205-09	Montaż paneli podlogowych AC5	m ²		
33				33.000	
				RAZEM	33.000
21	d.1.1 KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z MDF	m		
33				33.000	
				RAZEM	33.000
22	d.1.1 KNR 0-14 2012-03 wycena indywidualna	Wymiana kasetonów przy zachowaniu istniejącej konstrukcji	m ²		
33.3				33.300	
				RAZEM	33.300
23	d.1.1 KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
2				2.000	
				RAZEM	2.000
24	d.1.1 KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
3.2				3.200	
				RAZEM	3.200
25	d.1.1 KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o pow. do 2.0 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
3.2				3.200	
				RAZEM	3.200
26	d.1.1 KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych	szt.		
5				5.000	
				RAZEM	5.000
27	d.1.1 KNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
5				5.000	
				RAZEM	5.000
28	d.1.1 KNNR 5 0201-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm ² wciągane do rur	m		
5				5.000	
				RAZEM	5.000
29	d.1.1 KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku	kpl.pom.		
2				2.000	
				RAZEM	2.000
30	d.1.1 KNNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
1				1.000	
				RAZEM	1.000
31	d.1.1 KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m ³		
0.853				0.853	
				RAZEM	0.853
32	d.1.1 kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu na wysypisku	m ³		
0.853				0.853	
				RAZEM	0.853
1.2 Pomieszczenia 2 oraz 2A					
33	d.1.2 kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu wraz z zabezpieczeniem	kpl		
2				2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.2	1001-11	6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
35	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa	m ²		
d.1.2	2011-02	75 - 01 17,184	m ²	17.184	
				RAZEM	17.184
36	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
d.1.2	1001-07	25	m	25.000	
	analogia			RAZEM	25.000
37	KNKRB 5	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm	m		
d.1.2	0902-03	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
38	KNKRB 5	Tynkowanie pasów o szer.do 10 cm	m		
d.1.2	0902-05	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
39		Demontaż parapetu kamiennego o głębokości 50-70cm	m		
d.1.2		2.6	m	2.600	
				RAZEM	2.600
40	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys.kolumny do 6 m	kol.		
d.1.2	1610-06	2	kol.	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
41	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.2	0713-01	137.499	m ²	137.499	
				RAZEM	137.499
42	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.2	2612-08	25	m	25.000	
	analogia			RAZEM	25.000
43	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	1134-02	137.499	m ²	137.499	
				RAZEM	137.499
44	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1.2	0815-04	137.499	m ²	137.499	
				RAZEM	137.499
45	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	1134-02	137.499	m ²	137.499	
				RAZEM	137.499
46	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.2	1505-01	137.499	m ²	137.499	
				RAZEM	137.499
47	KNR-W 2-02	Parapety, półki, lady i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 75 cm	m		
d.1.2	2119-04	2.6	m	2.600	
				RAZEM	2.600
48		Obsadzenie drobnych elementów na ścianach - kratki wentylacyjne	m		
d.1.2	KNRAT-22102-05	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
49	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.2	0713-02	30.051	m ²	30.051	
	wycena indywidualna			RAZEM	30.051
50	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	1134-01	30.051	m ²	30.051	
				RAZEM	30.051

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.051
51	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i	m ²		
d.1.2	0815-04	bet.wylewanych	m ²	30.051	
		30.051		RAZEM	30.051
52	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-	m ²		
d.1.2	1134-02	LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	30.051	
		30.051		RAZEM	30.051
53	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-	m ²		
d.1.2	1505-01	nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	30.051	
		30.051		RAZEM	30.051
54	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub co-	m ²		
d.1.2	0816-06	kolów - warstwa 1	m ²	30.051	
	analogia	30.051		RAZEM	30.051
55	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub co-	m ²		
d.1.2	0816-06	kolów - warstwa 2	m ²	30.051	
		30.051		RAZEM	30.051
56	KNRAT-	Przygotowanie podoża pod wykonanie okładzin podłogowych -	m ²		
d.1.2	230101-4	mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m ²	30.051	
		30.051		RAZEM	30.051
57	KNRAT-	Przygotowanie podoża pod wykonanie okładzin podłogowych -	m ²		
d.1.2	230101-6	naprawa podoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o gru-	m ²	30.051	
		30.051		RAZEM	30.051
58	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-	m ²		
d.1.2	1134-01	LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	30.051	
		30.051		RAZEM	30.051
59	KNR 2-02	Izolacje podkładu z maty pod panele	m ²		
d.1.2	0607-01	30.051	m ²	30.051	
				RAZEM	30.051
60	KNNR 2 1205-	Montaż paneli podłogowych AC5	m ²		
d.1.2	09	30.051	m ²	30.051	
				RAZEM	30.051
61	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z MDF	m		
d.1.2	1124-06	32.66	m	32.660	
				RAZEM	32.660
62	KNNR 9 0501-	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.		
d.1.2	06	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
63	KNNR 9 0402-	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych	szt.		
d.1.2	05	podtynkowych, natynkowych	szt.	15.000	
		15		RAZEM	15.000
64	KNNR 5 0501-	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykle) - świetłówkowa do	kpl.		
d.1.2	02	3x40 W	kpl.	6.000	
		6		RAZEM	6.000
65	KNR 13-21	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na	kpl.pom.		
d.1.2	0301-03	stanowisku	kpl.pom.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
66	KNNR 9 0402-	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 bie-	szt.		
d.1.2	03	gunowych	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
67	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i	m ³		
d.1.2	1101-03	wyładowaniu samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m ³	14.462	
		14.462		RAZEM	14.462

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68		Oplata za utylizację gruzu na wysypisku	m ³		
d.1.2	kalk. własna	14.462	m ³	14.462	
				RAZEM	14.462
1.3	Pomieszczenie 3				
69		Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu wraz z zabezpieczeniem	kpl		
d.1.3	kalk. własna	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
70	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.3	1001-11	6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
71	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa	m ²		
d.1.3	2011-02	75 - 01 17.184	m ²	17.184	
				RAZEM	17.184
72	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
d.1.3	1001-07	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
73	KNKRB 5	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm	m		
d.1.3	0902-03	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
74	KNKRB 5	Tynkowanie pasów o szer.do 10 cm	m		
d.1.3	0902-05	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
75		Demontaż parapetu o głębokości 50-70cm	m		
d.1.3		1.3	m	1.300	
				RAZEM	1.300
76	KNR 2-02	Rusztowania aluminiowe jezdne	kol.		
d.1.3	1610-06 analogia	1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.3	0713-01	61.987	m ²	61.987	
				RAZEM	61.987
78	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.3	2612-08 analogia	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
79	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.3	1134-02	61.987	m ²	61.987	
				RAZEM	61.987
80	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1.3	0815-04	61.987	m ²	61.987	
				RAZEM	61.987
81	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.3	1134-02	61.987	m ²	61.987	
				RAZEM	61.987
82	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.3	1505-01	61.987	m ²	61.987	
				RAZEM	61.987
83	KNR-W 2-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 75 cm	m		
d.1.3	2119-04	1.3	m	1.300	
				RAZEM	1.300
84		Obsadzenie drobnych elementów na ścianach - kratki wentylacyjne	m		
d.1.3	KNRAT-22102-5	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85 d.1.3	KNR 4-01 0713-02 wycena indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrób.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 15.111	m ² m ²	 15.111	 15.111
				RAZEM	15.111
86 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 15.111	m ² m ²	 15.111	 15.111
				RAZEM	15.111
87 d.1.3	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 15.111	m ² m ²	 15.111	 15.111
				RAZEM	15.111
88 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 15.111	m ² m ²	 15.111	 15.111
				RAZEM	15.111
89 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 15.111	m ² m ²	 15.111	 15.111
				RAZEM	15.111
90 d.1.3	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
91 d.1.3	KNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 15	szt. szt.	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
92 d.1.3	KNNR 5 0501-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm ² wciągane do rur 3	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
93 d.1.3	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku 2	kpl.pom. kpl.pom.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
94 d.1.3	KNNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
95 d.1.3	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km 7.442	m ³ m ³	 7.442	 7.442
				RAZEM	7.442
96 d.1.3	kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu na wysypisku 7.442	m ³ m ³	 7.442	 7.442
				RAZEM	7.442
1.4 Pomieszczenia 4, 4A, 4B, Przedsiónek, Archiwum					
97 d.1.4	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli na czas remontu wraz z zabezpieczeniem 4	kpl kpl	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
98 d.1.4	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią 16.250	m ² m ²	 16.250	 16.250
				RAZEM	16.250
99 d.1.4	KNR 0-14 2011-02	Zabudowa rur z płyt GK 17.184	m ² m ²	 17.184	 17.184
				RAZEM	17.184
100 d.1.4	KNR 4-03 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie 35	m m	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
101 d.1.4	KNKRB 5 0902-03	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm 35	m m	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
102 d.1.4	KNKRB 5 0902-05	Tynkowanie pasów o szer.do 10 cm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
103 d.1.4		Demontaż parapetu kamiennego o głębokości 50-70cm	m ²		
		6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
104 d.1.4	wycena indywidualna	Demontaż aneksu kuchennego	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
105 d.1.4	KNR 2-02 1610-06 analogia	Rusztowania aluminiowe jezdne	kol.		
		5	kol.	5.000	
				RAZEM	5.000
106 d.1.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		237.389	m ²	237.389	
				RAZEM	237.389
107 d.1.4	KNR 0-23 2612-08 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
108 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		237.389	m ²	237.389	
				RAZEM	237.389
109 d.1.4	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		237.389	m ²	237.389	
				RAZEM	237.389
110 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		237.389	m ²	237.389	
				RAZEM	237.389
111 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		237.389	m ²	237.389	
				RAZEM	237.389
112 d.1.4	KNR-W 2-02 2119-04	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 75 cm	m		
		6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
113 d.1.4	KNRAT- 22102-05	Obsadzenie drobnych elementów na ścianach - kratki wentylacyjne	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
114 d.1.4	KNR 4-01 0713-02 wycena indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		53.079	m ²	53.079	
				RAZEM	53.079
115 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		53.079	m ²	53.079	
				RAZEM	53.079
116 d.1.4	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		53.079	m ²	53.079	
				RAZEM	53.079
117 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		53.079	m ²	53.079	
				RAZEM	53.079
118 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
		53.079	m ²	53.079	
				RAZEM	53.079

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
119 d.1.4	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - warstwa 1 53.079	m ² m ²	 53.079	 53.079
				RAZEM	53.079
120 d.1.4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - warstwa 2 53.079	m ² m ²	 53.079	 53.079
				RAZEM	53.079
121 d.1.4	KNRAT- 230101-4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych 53.079	m ² m ²	 53.079	 53.079
				RAZEM	53.079
122 d.1.4	KNRAT- 230101-6	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1mm 53.079	m ² m ²	 53.079	 53.079
				RAZEM	53.079
123 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 53.079	m ² m ²	 53.079	 53.079
				RAZEM	53.079
124 d.1.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje podkładu z maty pod panele 53.079	m ² m ²	 53.079	 53.079
				RAZEM	53.079
125 d.1.4	KNNR 2 1205- 09	Montaż paneli podłogowych AC5 53.079	m ² m ²	 53.079	 53.079
				RAZEM	53.079
126 d.1.4	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z MDF 65.860	m m	 65.860	 65.860
				RAZEM	65.860
127 d.1.4	KNNR 9 0501- 06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych 9	szł. szł.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
128 d.1.4	KNNR 9 0402- 02	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych natynkowych 15	szł. szł.	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
129 d.1.4	KNNR 5 0501- 02	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykle) - świetlówkowa do 3x40 W 9	kpl. kpl.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
130 d.1.4	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku 4	kpl.pom. kpl.pom.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
131 d.1.4	KNNR 9 0402- 03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych 1	szł. szł.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
132 d.1.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 3	szł. szł.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
133 d.1.4	KNNR 2 1104- 02	Montaż ościeżnic drewnianych 4.8	m ² m ²	 4.800	 4.800
				RAZEM	4.800
134 d.1.4	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o pow. do 2,0 m2 fabrycznie wykończone 4.8	m ² m ²	 4.800	 4.800
				RAZEM	4.800
135 d.1.4		Zabudowa meblowa grzejnika wraz z konstrukcją pod parapet 6.5	m ² m ²	 6.500	 6.500
				RAZEM	6.500
136 d.1.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 19.821	m ² m ²	 19.821	 19.821

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
137	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 19.821	m	RAZEM	19.821
d.1.4	2612-08 analogia		m		
138	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 1	m	RAZEM	19.821
d.1.4	0230-04		m		
139	KNR 4-04	Rozebranie ścianek z g-k 10	m ²	RAZEM	1.000
d.1.4	0404-07 analogia		m ²		
140	KNR 4-02	Demontaż umywalki 1	kpl.	RAZEM	10.000
d.1.4	0235-06		kpl.		
1.5 Archiwum				RAZEM	1.000
141	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 10	m ²	RAZEM	10.000
d.1.5	1134-01		m ²		
142	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 10	m ²	RAZEM	10.000
d.1.5	0713-02 wycena indywidualna		m ²		
143	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity 10	m ²	RAZEM	10.000
d.1.5	1505-01		m ²		
144	KNR 9 0402-	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych 5	szł.	RAZEM	10.000
d.1.5.03	03		szł.		
145	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokółów - warstwa 1 40	m ²	RAZEM	40.000
d.1.5	0816-06 analogia		m ²		
146	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokółów - warstwa 2 40	m ²	RAZEM	40.000
d.1.5	0816-06		m ²		
147	KNRAT-	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych 40	m ²	RAZEM	40.000
d.1.5	230101-4		m ²		
148	KNRAT-	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1mm 40	m ²	RAZEM	40.000
d.1.5	230101-6		m ²		
149	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 40	m ²	RAZEM	40.000
d.1.5	1134-01		m ²		
150	KNR 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),naklejanych 20x20mm 40	m ²	RAZEM	40.000
d.1.5	1104-01		m ²		
				RAZEM	40.000