PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ PIWNIC
ADRES INWESTYCJI : ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław
INWESTOR : RIO WROCŁAW
ADRES INWESTORA : ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław

DATA OPRACOWANIA : 17.09.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE**			
1.1		**Pomieszczenie pod schodami**			
1.1.1		**Ściany i sufity**			
1 d.1. 1.1	ZKNR C-2 0401-02	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - do 5 m2 - PRZYJĘTO 20% POW. ŚCIAN I SUFITÓW	m2		
	pow. ścian	4*5,5*2,40*0,20	m2	10,560	
	pow. sufitów	5,5*5,5*0,20	m2	6,050	
				RAZEM	16,610
2 d.1. 1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
	pow. ścian	4*5,5*2,40*0,20	m2	10,560	
	pow. sufitów	5,5*5,5*0,20	m2	6,050	
				RAZEM	16,610
3 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
	pow. ścian	4*5,5*2,40*0,20	m2	10,560	
	pow. sufitów	5,5*5,5*0,20	m2	6,050	
				RAZEM	16,610
4 d.1. 1.1	ZKNR C-2 0404-03	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian i sufitów 2,0-5,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne	m2		
	pow. ścian	4*5,5*2,40	m2	52,800	
	pow. sufitów	5,5*5,5	m2	30,250	
				RAZEM	83,050
5 d.1. 1.1	ZKNR C-2 0404-04	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian i sufitów 2,0-5,0 m2 metodą smarowania - każde następne	m2		
	pow. ścian	4*5,5*2,40	m2	52,800	
	pow. sufitów	5,5*5,5	m2	30,250	
				RAZEM	83,050
6 d.1. 1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
		83,05	m2	83,050	
				RAZEM	83,050
7 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami do zasosowań na zewnętrz	m2		
		83,050	m2	83,050	
				RAZEM	83,050
1.1.2		**Posadzka**			
8 d.1. 1.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		5,5*5,50	m2	30,250	
				RAZEM	30,250
9 d.1. 1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
		30,25	m2	30,250	
				RAZEM	30,250
10 d.1. 1.2	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		30,25	m2	30,250	
				RAZEM	30,250
1.1.3		**Elektryka**			
11 d.1. 1.3	KNNR-W 9 0506-06	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
12 d.1. 1.3	KNR-W 5-08 0506-01 kalk. własna	Montaż lamp ledowych	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
13 d.1. 1.3	KNR-W 5-08 0309-05 kalk. własna	Wymiana włączników do lamp	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.1.4		**Pozostałe**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1. 1.4	kalk. własna	Zabezpieczenie mienia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1. 1.4	KNR 2-02 1508-08 9916-02 9916-07 9916-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi powierzchni ponad 1 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m2		
		Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom			
		1	m2 p.f. p.		1,000
		0,90*2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1.2		**Pomieszczenie za kratą**			
1.2.1		**Ściany i sufity**			
16 d.1. 2.1	ZKNR C-2 0401-02	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - do 5 m2 - PRZYJĘTO 10% POW. ŚCIAN I SUFITÓW	m2		
	pow. ścian	2*6,00*2,40*0,10+2*2,00*2,40*0,10	m2	3,840	
	pow. sufitów	6,00*2,00*0,10	m2	1,200	
				RAZEM	5,040
17 d.1. 2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
		5,04	m2	5,040	
				RAZEM	5,040
18 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		5,04	m2	5,040	
				RAZEM	5,040
19 d.1. 2.1	ZKNR C-2 0404-03	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian i sufitów 2,0-5,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne	m2		
	pow. ścian	2*6,00*2,40+2*2,00*2,40	m2	38,400	
	pow. sufitów	6,00*2,00	m2	12,000	
				RAZEM	50,400
20 d.1. 2.1	ZKNR C-2 0404-04	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian i sufitów 2,0-5,0 m2 metodą smarowania - każde następne	m2		
		50,40	m2	50,400	
				RAZEM	50,400
21 d.1. 2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
		50,40	m2	50,400	
				RAZEM	50,400
22 d.1. 2.1	KNR-W 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami do zasosowań na zewnętrz	m2		
		50,40	m2	50,400	
				RAZEM	50,400
1.2.2		**Posadzka**			
23 d.1. 2.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		6,00*2,00	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
24 d.1. 2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
25 d.1. 2.2	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
1.2.3		**Pozostałe**			
26 d.1. 2.3	kalk. własna	Przenoszenie regałów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1. 2.3	KNR 2-02 1508-08 9916-02 9916-07 9916-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi powierzchni ponad 1 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom 1 3*0,90*2,00	m2 m2 p.f. p. m2	 5,400	 1,000
				RAZEM	5,400
1.3		**Pomieszczenie przejściowe**			
1.3.1		**Ściany i sufity**			
28 d.1. 3.1	ZKNR C-2 0401-02	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - do 5 m2 - PRZYJĘTO 10% POW. ŚCIAN I SUFITÓW pow. ścian pow. sufitów	m2 2*2,5*2,40*0,10+2*3,2*2,40*0,10 2,5*3,2*0,10	m2 m2	2,736 0,800
				RAZEM	3,536
29 d.1. 3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży 3,536	m2 m2	 3,536	
				RAZEM	3,536
30 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 3,536	m2 m2	 3,536	
				RAZEM	3,536
31 d.1. 3.1	ZKNR C-2 0404-03	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian i sufitów 2,0-5,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne pow. ścian pow. sufitów	m2 2*2,5*2,40+2*3,2*2,40 2,5*3,2	m2 m2	27,360 8,000
				RAZEM	35,360
32 d.1. 3.1	ZKNR C-2 0404-04	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian i sufitów 2,0-5,0 m2 metodą smarowania - każde następne 35,36	m2 m2	 35,360	
				RAZEM	35,360
33 d.1. 3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży 35,36	m2 m2	 35,360	
				RAZEM	35,360
34 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami do zasosowań na zewnętrz 35,36	m2 m2	 35,360	
				RAZEM	35,360
1.3.2		**Posadzka**			
35 d.1. 3.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2,5*3,2	m2 m2	 8,000	
				RAZEM	8,000
36 d.1. 3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży 8	m2 m2	 8,000	
				RAZEM	8,000
37 d.1. 3.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 8	m2 m2	 8,000	
				RAZEM	8,000
1.3.3		**Elektryka**			
38 d.1. 3.3	KNR-W 5-08 0309-05 kalk. własna	Wymiana włączników 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1.3.4		**Pozostałe**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi powierzchni	m2		
d.1.	1508-08	ponad 1 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne			
3.4	9916-02	lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami -			
	9916-07	opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm			
	9916-08				
		Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom			
		1	m2 p.f. p.		1,000
		2*0,90*2,00	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
1.4		**Pomieszczenie z zaworami**			
1.4.1		**Ściany i sufity**			
40	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach,	m2		
d.1.	0401-02	filarach, pilastrach - do 5 m2 - PRZYJĘTO 30% POW. ŚCIAN I SUFITÓW			
4.1					
	pow. ścian	2*3,6*2,40*0,30+2*2,5*2,40*0,30	m2	8,784	
	pow. sufitów	3,6*2,50*0,30	m2	2,700	
				RAZEM	11,484
41	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
d.1.	202 1134-02				
4.1					
		11,484	m2	11,484	
				RAZEM	11,484
42	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na	m2		
d.1.	0711-03	ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,			
4.1		gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu			
		11,484	m2	11,484	
				RAZEM	11,484
43	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian i sufitów 2,0-5,0 m2 metodą sma-	m2		
d.1.	0404-03	rowania - jednokrotne			
4.1					
	pow. ścian	2*3,6*2,40+2*2,5*2,40	m2	29,280	
	pow. sufitów	3,6*2,50	m2	9,000	
				RAZEM	38,280
44	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian i sufitów 2,0-5,0 m2 metodą	m2		
d.1.	0404-04	smarowania - każde następne			
4.1					
		38,28	m2	38,280	
				RAZEM	38,280
45	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
d.1.	202 1134-02				
4.1					
		38,28	m2	38,280	
				RAZEM	38,280
46	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami do zasosowań na zewnętrz	m2		
d.1.	1204-02				
4.1	kalk. własna				
		38,28	m2	38,280	
				RAZEM	38,280
1.4.2		**Posadzka**			
47	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i	m2		
d.1.	0101-01	zmycie podłoża			
4.2					
		3,6*2,5	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
48	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
d.1.	202 1134-01				
4.2					
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
49	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
d.1.	202 2805-05	w pomieszczeniach o pow.do 10 m2			
4.2					
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
1.4.3		**Elektryka**			
50	KNNR-W 9	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
d.1.	0506-06				
4.3					
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
51	KNR-W 5-08	Montaż lamp ledowych	kpl.		
d.1.	0506-01				
4.3	kalk. własna				
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.1. 4.3	KNR-W 5-08 0309-05 kalk. własna	Wymiana włączników do lamp	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.4.4		**Pozostałe**			
53 d.1. 4.4	kalk. własna	Zabezpieczenie mienia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.1. 4.4	KNR 2-02 1508-08 9916-02 9916-07 9916-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi powierzchni ponad 1 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m^2		
		Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom			
		1	m^2 p.f. p.		1,000
		0,90*2,00	m^2	1,800	
				RAZEM	1,800
2		**WYPOSAŻENIE**			
55 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż składanych regałów	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000